

№ 265-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი ღვენილთა წმინდაწელის დასახლება

კოტეჯი №220 თამარ ბერძენიშვილი ოთახი №2, 3

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	27.9 8.06 1.75							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	6.975 6.98 8.72 0.07							
3	11--1-6	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ	მ3		2.79							

	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	2.79							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ღორღი ფრაქციით 20-40მმ	მ3	1.24	3.46							
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.03							
4	11--1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100	მ3		2.232							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	2.23							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	მასალა ბეტონი მ-100	მ3	1.02	2.28							
		სხვა მასალა	ლარი	0.88	1.96							
5	11--8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	მ2		27.9							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	27.90							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0141	0.39							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	მასალა ხსნარი მ-100	მ3	0.0316	0.88							
		სხვა მასალა	კგ	0.0636	1.77							
6	11--3-1	იატაკის პიდროიზოლაცია ლინოკრომით	მ2		27.90							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.312	8.70							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0138	0.39							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359	მასალა ლინოკრომი	მ2	1.12	31.25							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379	პრაიმერი	კგ	0.2000	5.580							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	გაზი	კგ	0.150	4							
7	11-27--7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პირზე ქერის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით	მ2		27.9							

[illegible]