

№ 272-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დევნილთა წმინდაწელის დასახლება

კოტეჯი №246 გიორგი ზუბაშვილი

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივ ით ერთეულზე მ	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	17.63 5.10 1.11							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	4.4075 4.41 5.51 0.04							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ შრომის დანახარჯები	მ3 ლარი	 1	1.76 1.76							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ლორდი ფრაქიით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	2.19 0.02							
4	11--1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100	მ3		14.104							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	1.41							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.02 0.88	1.44 1.24							
5	11--8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	მ2		31.57							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	31.57							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0141	0.45							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ3 კბ	0.0316 0.0636	1.00 2.01							
6	11--3-1	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით	მ2		31.57							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.312	9.85							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0138	0.44							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359	მასალა ლინოკრომი	მ2	1.12	35.36							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379	პრაიმერი	კბ	0.2000	6.314							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	გაზი	კბ	0.150	5							
7	11-27--7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პირზე ქეჩის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით	მ2		31.57							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	31.57							
		მანქანები	ლარი	0.034	1.07							

[illegible]