

№ 273-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დევნილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №247 მარიკა ხეთაგური ოთახი № 1,2,3,4

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	27.9 8.06 1.75							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალასტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	6.975 6.98 8.72 0.07							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ შრომის დანახარჯები	მ3 ლარი	 1	2.79 2.79							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ღორღი ფრაქციით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	3.46 0.03							
4	11--1-11	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100	მ3		2.232							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	2.23							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.02 0.88	2.28 1.96							
5	11--8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	მ2		51.7							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	51.70							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0141	0.73							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ3 კბ	0.0316 0.0636	1.63 3.29							
6	11--3-1	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით	მ2		51.70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.312	16.13							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0138	0.71							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359	მასალა ლინოკრომი	მ2	1.12	57.90							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379	პრაიმერი	კბ	0.2000	10.340							
	სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	გაზი	კბ	0.150	8							
7	11-27--7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქეჩის გაფენით და ლამინატის პლიტუსით	მ2		51.7							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	51.70							
		მანქანები	ლარი	0.034	1.76							

[illegible]