

№ 298-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დეენილთა წმინდაწყლის დასახლება

კოტეჯი №328 ნუგზარ ყოჩიშვილი ოთახი № 1,2,3

NN	გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივ ით ერთეულზე ე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-30-2	დაზიანებული ლამინატისა და ხის მასალის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	 0.289 0.0628	45.37 13.11 2.85							
2	11--1-5 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.191	ბალსტის საფუძვლის მოწყობა სისქით 25სმ დატკეპნით შრომის დანახარჯები მასალა ბალსტი სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.25 0.01	11.3425 11.34 14.18 0.11							
3	11--1-6 საბაზრო	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ შრომის დანახარჯები	მ3 ლარი	 1	4.54 4.54							

	სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.204	მასალა ღორღი ფრაქიით 20-40მმ სხვა მასალა	მ3 ლარი	1.24 0.01	5.63 0.05							
4	11--1-11 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.314	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 8სმ ბეტონი მ-100 შრომის დანახარჯები მასალა ბეტონი მ-100 სხვა მასალა	მ3 ლარი მ3 ლარი	 1 1.02 0.88	3.6296 3.63 3.70 3.19							
5	11--8-1,2 საბაზრო სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.331	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ხსნარი მ-100 სხვა მასალა	მ2 ლარი ლარი მ3 კმ	 1 0.0141 0.0316 0.0636	45.37 45.37 0.64 1.43 2.89							
6	11--3-1 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.359 სრფ. 2015 Iკვ. 4.1.379 სრფ. 2015 Iკვ. 4.3.40	იატაკის ჰიდროიზოლაცია ლინოკრომით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა ლინოკრომი პრაიმერი გაზი	მ2 კაც/სთ ლარი მ2 კმ კმ	 0.312 0.0138 1.12 0.2000 0.150	45.37 14.16 0.63 50.81 9.074 7							
7	11-27--7 საბაზრო	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძირზე ქერის გაფენით და ლამინატის პლინტუსით შრომის დანახარჯები მანქანები	მ2 ლარი ლარი	 1 0.034	45.37 45.37 1.54							

[illegible]