

**№ 308-1 ექსპერტიზის დასკვნის გაგრძელება**

**ხარჯთაღრიცხვა**

ობიექტის დასახელება

კოტეჯების იატაკების მოწყობა

მდებარეობა:

გორი დევნილთა წმინდაწყლის დასახლება

**კოტეჯი №430    ასმათ ბაბუციძე    ოთახი № 1,2,3,4**

| NN | გაფას.<br>N                                             | სამუშაო                                                                                                                               | განზ.                            | რაოდენობა                     |                                          | მასალა       |      | ხელფასი      |      | მანქანა-<br>მექანიზმები და<br>ტრანსპორტი |      | ჯამი |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------------------------------------------|------|------|
|    |                                                         |                                                                                                                                       |                                  | ნორმატივით<br>ერთეულზე        | სულ                                      | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი | ჯამი | ერთ.<br>ფასი                             | ჯამი |      |
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                                     | 4                                | 5                             | 6                                        | 7            | 8    | 9            | 10   | 11                                       | 12   | 13   |
| 1  | 46-30-2                                                 | <b>დაზიანებული ლამინატისა და ხის<br/>მასალის დემონტაჟი</b><br><br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა                                  | მ2<br><br>კაც/სთ<br>ლარი         | <br><br>0.289<br>0.0628       | 51.7<br><br>14.94<br>3.25                |              |      |              |      |                                          |      |      |
| 2  | 11--1-5<br><br>საბაზრო<br><br>სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.1.191 | <b>ბალასტის საფუძვლის მოწყობა<br/>სისქით 25სმ დატკეპნით</b><br><br>შრომის დანახარჯები<br><br>მასალა<br><br>ბალასტი<br><br>სხვა მასალა | მ3<br><br>ლარი<br><br>მ3<br>ლარი | <br><br>1<br><br>1.25<br>0.01 | 12.925<br><br>12.93<br><br>16.16<br>0.13 |              |      |              |      |                                          |      |      |
| 3  | 11--1-6<br><br>საბაზრო                                  | <b>ღორღის საფუძვლის მოწყობა<br/>სისქით 10 სმ ფრაქციით 20-40მმ</b><br><br>შრომის დანახარჯები                                           | მ3<br><br>ლარი                   | <br><br>1                     | 5.17<br><br>5.17                         |              |      |              |      |                                          |      |      |

|   |                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                        |                                                |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.1.204                                                                         | მასალა<br>ღორღი ფრაქციით 20-40მმ<br>სხვა მასალა                                                                                                 | მ3<br>ლარი                             | 1.24<br>0.01                                   | 6.41<br>0.05                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11--1-11<br><br>საბაზრო<br><br>სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.1.314                                          | ბეტონის საფუძვლის მოწყობა<br>სისქით 8სმ ბეტონი მ-100<br><br>შრომის დანახარჯები<br><br>მასალა<br>ბეტონი მ-100<br>სხვა მასალა                     | მ3<br>ლარი<br>მ3<br>ლარი               | <br><br>1<br>1.02<br>0.88                      | 4.136<br>4.14<br>4.22<br>3.64                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11--8-1,2<br><br>საბაზრო<br><br>სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.1.331                                         | ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის<br>მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის<br><br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა<br>ხსნარი მ-100<br>სხვა მასალა | მ2<br>ლარი<br>ლარი<br>მ3<br>კბ         | <br><br>1<br>0.0141<br>0.0316<br>0.0636        | 51.7<br>51.70<br>0.73<br>1.63<br>3.29          |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11--3-1<br><br>სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.1.359<br>სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.1.379<br>სრფ. 2015<br>Iკვ. 4.3.40 | იატაკის ჰიდროიზოლაცია<br>ლინოკრომით<br>შრომის დანახარჯები<br>სხვა მანქანა<br>მასალა<br>ლინოკრომი<br>პრაიმერი<br>გაზი                            | მ2<br>კაც/სთ<br>ლარი<br>მ2<br>კბ<br>კბ | <br>0.312<br>0.0138<br>1.12<br>0.2000<br>0.150 | 51.70<br>16.13<br>0.71<br>57.90<br>10.340<br>8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-27--7<br><br>საბაზრო                                                                           | ლამინირებული პარკეტის იატაკის<br>მოწყობა ძირზე ქერის გაფენით და<br>ლამინატის პლენტუსით<br><br>შრომის დანახარჯები<br>მანქანები                   | მ2<br>ლარი<br>ლარი                     | <br>1<br>0.034                                 | 51.7<br>51.70<br>1.76                          |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]