

დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ			
1	2	3	4	5	6	7
	1. დემონტაჟის სამუშაოები					
1	თუნუქის პარაპეტის მოხსნა და დასაწყობება	კვ.მ.	371.60			
2	ჟოლობების დემონტაჟი დასაწყობებით	გრძ.მ.	315.00			
3	რუბეროიდის სახურავის დემონტაჟი მოჭიმვასთან ერთად	კვ.მ.	422.40			
4	კედლებიდან საღებავის მოხსნა/დანეხვა	კვ.მ.	262.01			
5	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა, პარაპეტზე სახურავიდან 1,5 მეტრის სიმაღლით ქვემოთ	კვ.მ.	463.50			
6	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	76.20			
7	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	76.20			
8	კარის დემონტაჟი და დასაწყობება	კვ.მ.	24.57			
9	რკინის კარის დემონტაჟი და დასაწყობება	კვ.მ.	2.40			
10	ბლოკის კედლების დემონტაჟი	კუბ.მ.	1.41			
11	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	73.88			
12	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცდელზე	ტონა	73.88			
13	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	73.88			
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	%				
	ჯამი					
	მოგება	%				
	ჯამი 1					
	2. სამშენებლო სამუშაოები					
	კედლები					
1	კარ-ფანჯრების შიდა ფერდობების ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	13.62			
2	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით (კომპლექტი)	კვ.მ.	18.00			
3	კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	246.17			
4	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	257.04			
5	ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით, დაზიანებული პარაპეტების აღდგენა	კვ.მ.	309.00			
6	კარ-ფანჯრების გარე ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	21.30			
	იატაკი					
1	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	76.20			
	შეწებებული ფანერის მოწყობა, სისქით 10 მმ	კვ.მ.	76.20			
2	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	76.20			
	ჭერი					
1	"ამსტრონგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა სააქტო დარბაზში	კვ.მ.	155.80			
2	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	76.20			
	კარ-ფანჯრები					
1	„მდფ“-ის კარის მოწყობა	კვ.მ.	6.39			
2	არსებული ლითონის კარის მონტაჟი	კვ.მ.	2.40			
3	იზოალუმინის კარის მოწყობა	კვ.მ.	10.80			
	სახურავი					
1	პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	371.60			

1	2	3	4	5	6	7
2	წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ დიამეტრით 200	გრძ.მ.	315.00			
3	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ დიამეტრით 200	ცალი	21.00			
4	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ დიამეტრით 200	ცალი	21.00			
5	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	422.40			
6	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით	კვ.მ.	475.20			
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	%				
	ჯამი					
	მოგება	%				
	ჯამი 2					
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები					
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1.00			
2	ლუმინესცენტური სანათი ორნათურიანი 2X36ვტ	ცალი	10.00			
3	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X36ვტ სააქტო დარბაზში	ცალი	10.00			
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	7.00			
5	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	3.00			
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მიღებში, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	90.00			
7	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ლესილის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	60.00			
8	კაბელ- არხის მოწყობა	გრძ.მ.	20.00			
9	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	12.00			
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%				
	ჯამი					
	მოგება	%				
	4 ჯამი					
	თავეების ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	4.00			
	ჯამი					
	დღგ	%	18.00			
	სულ ჯამი					