შიგა წყალსადენის სპეციფიკაცია				
#	დასახელება	ზომა მმ	განზ.	რაოდ.
1	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=20მმ	გრძ.მ	62
2	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=25მმ	გრძ.მ	29
3	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=32მმ	გრძ.მ	10
4	მუხლი	დ=20მმ	ც	2
5	მუხლი	დ=32მმ	ც	2
6	მუხლი	დ=25მმ	ც	13
7	სამკაპი	დ=32*20	ც	13
8	სამკაპი	დ=25*20	ც	28
9	სამკაპი	დ=32*25	ც	29
10	ვენტილი	დ=20მმ	ც	2
11	ცივი და ცხელი წყლის შემრევი ხელსაბანით	დ=20	კომპლ	13
12	ცივი და ცხელი წყლის შემრევი ხელსაბანით	დ=20	კომპლ	5
13	ცივი და ცხელი წყლის შემრევი ჭურჭლის სარეცხისათვის	დ=20	კომპლ	1
შიგა კანალიზაცია				
1	პლასტმასის კანალიზაციის მილი	დ=100	გრძ.მ	18
2	პლასტმასის კანალიზაციის მილი	დ=50	გრძ.მ	35
3	მუხლი	დ=100	ც	8
4	მუხლი	დ=50	ც	15
5	სამკაპი	დ=50/50	ც	6
6	სამკაპი	დ=100/100	ც	5
7	ტრაპი	დ=50	ც	9
8	უნიტაზი		ც	6
9	ხელსაბანი სიფონით და ფეხით		ც	4
10	ჭურჭლის სარეცხი სიფონით		ც	1

განმარტება

1. წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ობიექტის წყალმომარაგებასდა კანალიზაციის პროექტს

2. წყალსადენის ქსელები შესრულებულია პლასტმასის მილებით. ყველა განშტოებაზე ვაყენებთ დიამეტრის შესაბამის ვენტილს. წყლის ხარჯი Q=0.4 ლ/წმ. წყლის შემომყვანი დ=25 მმ . წყალმომარაგება განხორციელებულია არსებული ქსელიდან.

3. კანალიზაცია შესრულებულია პლასტმასის კანალიზაციის მილებისაგან. შენობიდან გამომდინარე ფეკალური კანალიზაციის ჩართვა გათვალისწინებულია არსებულ კანალიზაციის ქსელში

გარე კანალიზაცია				
#	დასახელება	ზომა მმ	განზ.	რაოდ.
1	საკანალიზაციო გოფრირებული მილი	დ=100	გრძ.მ	60
2	რკ/ბეტონის ჭის რგოლი h=1000	დ=700	ც	3
3	იგივე h=2000	დ=1500	ც	1
4	ჭის ხუფი თუჯის სახ.	1.7*1.7მ	ც	1
5	პოლიმ. ჭის ხუფი		ც	3
სადრენაჟე ქსელის მოწყობა				
1	SN-8 საკანალიზაციო გოფრირებული მილი	დ=100	გრძ.მ	120
	რკ/ბეტონის ჭის რგოლი h=1000	დ=700	ც	2
	პოლიმ. ჭის ხუფი		ც	2