

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2/2
წყალწმინდას ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობა
საქვებე და გათბობის ტრასა
სანტექნიკური სამუშაოები
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი
ნორმატიული შრომატევადობა

ათასი ლარი
ათასი ლარი
კაც.საათი

0

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-1-1 მის.	გათბობის ქვების მონტაჟი მყარ საწვავზე	კომპ.		1,00		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	62,17	62,17		
		მანქანები	ლარი	1,27	1,27		
		ქვაბი ფოლადის მყარ საწვავზე	კომპ.	1,00	1,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	1,12	1,12		
3	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-8-1	ტუმბოს დამონტაჟება	კომპ.		2,00		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15,30	30,60		
		მანქანები	ლარი	0,45	0,90		
		საცირკულაციო ტუმბო არსებული	კომპ.		1,00		
		ცივი წყლის ტუმბო	კომპ.		1,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	1,12	2,24		
4	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-3-1	სწრაფგამაცხებლის (ჩქაროსნული ბოილერი) დამონტაჟება	კომპ.		1,00		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10,06	10,06		
		მანქანები	ლარი	0,52	0,52		
		სწრაფგამაცხებელი 20 000 კკალ/სთ	კომპ.	1,00	1,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	1,64	1,64		
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-6-1	საფართოებელი ჭურჭლის დამონტაჟება	კომპ.		1,00		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,37	4,37		
		მანქანები	ლარი	0,25	0,25		
		საფართოებელი ჭურჭელი -	კომპ.	1,00	1,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,22	0,22		
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-10-1	გამანაწილებელი კვანძის დამონტაჟება	კომპ.		2,00		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	27,03	54,06		
		მანქანები	ლარი	1,27	2,54		
		გამანაწილებელი კვანძი	კომპ.	1,00	2,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,20	0,40		

7	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-9-1	მიღების გაყვანა დიამეტრით - 40 მმ-დე	გრ.მ		16,00		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,52	8,32		
		მანქანები	ლარი	0,01	0,22		
		მიღი პლასტმას-ალუმინის $\Phi 20$ მმ	გრ.მ		8,00		
		მიღი პლასტმას-ალუმინის $\Phi 32$ მმ	გრ.მ		8,00		
		გადასასხნელი $\Phi 32$ მმ	ცალი		10,00		
		გადასასხნელი $\Phi 25$ მმ	ცალი		6,00		
		ფიტინგი	ცალი		100,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,01	0,12		
8	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-80-3	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	100 კუბმ		0,01		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	236,90	2,42		
9	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე გასწორება	100 კუბმ		0,01		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	139,15	1,42		
10	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-9-3	მიღების გაყვანა დიამეტრით - 40 მმ-დე გარსაცმით და იზოლაციის მოწყობით	გრ.მ		8,20		
		შრომითი დანახარჯი $1,15*0,864$	კაც/სთ	0,99	8,12		
		მანქანები $1,15*0,052$	ლარი	0,06	0,49		
		მიღი პლასტმას-ალუმინის $\Phi 40$ მმ	გრ.მ		8,20		
		მიღი პლასტმასის საკანალიზაციო	გრ.მ		12,00		
		საიზოლაციო მილსაცმი 40 მმ	გრ.მ		8,20		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,02	0,18		
11	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება –დიამეტრით 32 მმ-დე	ცალი		8,00		
		შრომითი დანახარჯი $1,15*1,51$	კაც/სთ	1,74	13,92		
		მანქანები $1,15*0,13$	ლარი	0,15	1,20		
		ვენტილი $\Phi 20$ მმ	ცალი		2,00		
		ვენტილი $\Phi 25$ მმ	ცალი		2,00		
		ვენტილი $\Phi 32$ მმ	ცალი		2,00		
		დამცავი სარქველი	ცალი		1,00		
		უკუსარქველი $\Phi 32$ მმ	ცალი		1,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,07	0,56		
12	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-2	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება –დიამეტრით 40მმ-დე	ცალი		2,00		
		შრომითი დანახარჯი $1,15*2,67$	კაც/სთ	3,07	6,14		
		მანქანები $1,15*0,29$	ლარი	0,33	0,66		
		ვენტილი $\Phi 40$ მმ	ცალი		2,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,20	0,40		
13	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-11-7	ავტომატური ჰაერგამშვების დაყენება	ცალი		2,00		
		შრომითი დანახარჯი $1,15*1,59$	კაც/სთ	1,83	3,66		
		მანქანები $1,15*0,66$	ლარი	0,76	1,52		
		ავტომატური ჰაერგამშვები	ცალი	1,00	2,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,66	1,32		

14	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.9-24-1	საკვამლე მილის დაყენება	ტნ		0,02		
		შრომითი დანახარჯები 1,15*52,2	კაც/სთ	60,03	1,20		
		სხვადასხვა მანქანები 1,15*8,29	ლარი	9,53	0,19		
		საკვამლე მილი Φ 160 მმ სიმაღლით	ტნ	1,00	0,02		
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	2,78	0,06		
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის					
		შრომითი რესურსი					
		მანქანები და მატერიალური	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		ზედნადები ხარჯები -- %	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		გეგმიური დაგროვება -- %	ლარი				
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				

