

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

ათასი ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი

ათასი ლარი

ნორმატიული შრომატევადობა

კაც.საათი

0

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-7-3	წყალმომარაგების მილების გაყვანა დიამეტრით - 25 მმ-დე	გრ.მ		92,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,37	კაც/სთ	0,43	39,56		
		მანქანები 1,15*0,0136	ლარი	0,02	1,84		
		მილი პლასტმასის ϕ 20 მმ	გრ.მ		64,00		
		მილი პლასტმასის ϕ 25 მმ	გრ.მ		28,00		
		ფინინგი ϕ 20-25 მმ	ცალი		120,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,02	1,50		
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება	ცალი		14,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც/სთ	1,74	24,36		
		მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0,15	2,10		
		ვენტილი ϕ 20 მმ	ცალი		2,00		
		ვენტილი ϕ 25 მმ	ცალი		2,00		
		ვენტილი 3/8"	ცალი		10,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,07	0,98		
3	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.17-3-3	ონკანის და შემრევის დაყენება	ცალი		6,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,82	კაც/სთ	0,94	5,64		
		მანქანები 1,15*0,01	ლარი	0,01	0,06		
		შემრევი ხელსაბანის	ცალი		4,00		
		შემრევი შხაპის	ცალი		2,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,07	0,42		
4	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-22	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრ.მ		92,00		

		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0516	კაც/სთ	0,06	5,52		
		წყალი	კუბმ	0,01	0,92		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,00	0,10		
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-6-1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა – დიამეტრით 50 მმ	გრ.მ		16,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,609	კაც/სთ	0,70	11,20		
		მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0,00	0,04		
		საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ϕ 50 მმ	გრ.მ	1,00	15,97		
		ფასონური ნაწილები	ცალი		12,00		
		სამაგრი დეტალები	კბ	0,14	2,24		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,16	2,50		
6	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.17-1-3	იგივე – დიამეტრით 100 მმ	გრ.მ		75,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც/სთ	0,67	50,25		
		მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,01	0,40		
		საკანალიზაციო პლასტმასის მილი ϕ 100 მმ	გრ.მ	1,03	77,25		
		ფასონური ნაწილები	ცალი		14,00		
		სამაგრი დეტალები	კბ	0,24	17,63		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,21	15,60		
7	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.17-1-3	ხელსაბანის დაყენება	კომპ.		5,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*1,56	კაც/სთ	1,79	8,95		
		მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0,07	0,35		
		ხელსაბანი	კომპ.		4,00		
		სარეცხი ბაკანი	კომპ.		2,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,29	1,45		
8	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.17-4-4	უნიტაზის დაყენება	კომპ.		7,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*3,66	კაც/სთ	4,21	29,47		
		მანქანები 1,15*0,28	ლარი	0,32	2,24		
		უნიტაზი ავზით	კომპ.		5,00		
		უნიტაზი თურქული ავზით	კომპ.		2,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	1,24	8,68		
9	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.17-1-9	ტრაპის და საშხაპის ძირის დაყენება	ცალი		4,00		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,46	კაც/სთ	1,50	6,00		
		მანქანები 1,15*0,02	ლარი	0,02	0,09		
		საშხაპის ძირი	ცალი		2,00		
		ტრაპი ϕ 50 მმ	ცალი		4,00		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,11	0,44		
10	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-80-3	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	100 კუბმ		0,04		
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	236,90	10,52		
11	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე გასწორება	100 კუბმ		0,04		

		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	139,15	6,18		
12	23-15-2	კანალიზაციის ჭის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან (3 ჭა)	10 კბმ		0,29		
12,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	199,00	57,31		
12,2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	2,30	0,66		
12,3		ბეტონი ბ-15 კლ	კბმ	10,30	2,97		
12,4		არმატურა	ტ	0,04	0,01		
12,5		ცემენტის ხსნარი 1:2	კბმ	0,50	0,14		
12,6		ფიცარი ჩამოგან. 25-32 III კატეგ	კბმ	1,38	0,40		
12,7		სხვა მასალები	ლარი	25,40	7,32		
13	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 23-23	საკანალიზაციო ხუფების დაყენება	ცალი		3,00		
13,1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,54	16,62		
13,2		სხვა მანქანები	ლარი	0,09	0,27		
13,3		ღუღაბი	კუბმ	0,01	0,04		
13,4		საკანალიზაციო ხუფი	ცალი	1,00	3,00		
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი					
		შრომითი რესურსი					
		მანქანები და მატერიალური რესურსები	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		ზედნადები ხარჯები -- %	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		გეგმიური დაგროვება -- %	ლარი				
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				