

ობიექტი: აბაძის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხოროძე რუსთაველის ქუჩა №35-ში ძღებარე ძეხობის №1 და №2

კორპუსების გარე კანალიზაციის რეაბილიტაციის

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთარღიცხვა

შედგენილია: დეფექტური აქტის მიხედვით

ღირებულება: 2015 წლის I კვარტლის მიმდინარე ფასებით

ღირებულება : ლარი

№	საფუძე.	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატრესურსი		მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზ.		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-88-2	არსებული კანალიზაციის ჭების გაწმენდა ფეკალური მასისაგან	მ3		19.6							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯი	კ/ს	1.2	23.5							
		ასანიზაციის მანქანა-ტუმბო	მ/სთ	0.7	13.7							
		ჭავჭავი წყლის მანქანა	მ/სთ	0.25	4.9							
2	1-88-2	საკანალიზაციო მიწების დ-200მმ გაწმენდა ფეკალური მასისაგან	მ3		7.8							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯი	კ/ს	1.2	9.312							
		ასანიზაციის მანქანა-ტუმბო	მ/სთ	0.7	5.432							
		ჭავჭავი წყლის მანქანა	მ/სთ	0.25	1.94							
3	1-88-2	დიდი გამწმენდი ნაგებობის გაწმენდა ფეკალური მასისაგან	მ3		176.0							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯი	კ/ს	1.2	211.2							
		ასანიზაციის მანქანა-ტუმბო	მ/სთ	0.7	123.2							
		ჭავჭავი წყლის მანქანა	მ/სთ	0.25	44							
4	1-80-3	მიწის გაჭრა ხელით თხრილში მიწის ჩასადგებად	მ3		2.68							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	2.06	5.5208							
5	23-1-1	ქვიშის ფენილის და საფარის მოწყობა თხრილში 15 სმ	მ3		0.9							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1.8	1.62							
		ქვიშა-შავი	მ3	1.1	0.99							

6	23-9-1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის დ-150 ჩადება თხრილში	გრძ/მ		6.0							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.01	6.1							
		მანქანები	ლარი	0.36	2.2							
		მილი პლასტმასის დ-150 მმ	გრძ/მ	0.995	6.0							
		სხვა მასალები	ლარი	0.009	0.1							
7	51-1-2	გრუნტის ჩაყრა თხრილში ხელით	მ3		2.5							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.513	13							
8	11-12-1-3	დიდი გამწმენდ ნაგებობაში იატაკის მოწყობა რკბეტონით სისქ. 10 სმ	მ2		56.0							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0.64	35.84							
		მანქანები	ლარი	0.057	3.192							
		ბეტონი მ-200	მ3	0.103	5.768							
		გლინულა 6 მმ	კბ	2.6	145.6							
		სხვა მასალები	ლარი	0.03	1.68							
9	11-3-1	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა 2 ფენა რუბერმასტით	მ2		56.0							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0.624	34.944							
		მანქანები	ლარი	0.014	0.784							
		რუბერმასტი	მ2	2.24	125.44							
		სხვა მასალები	ლარი	0.002	0.112							
10	11-8-1	იატაკის მოჭიმვა სილაცემენტის ხსნარით 3 სმ	მ2		56.0							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0.28	15.68							
		მანქანები	ლარი	0.01	0.56							
		ცემენტის ხსნარი	მ3	0.032	1.792							
		სხვა მასალები	ლარი	0.064	3.584							
11	23-16-1	გამწმენდი ნაგებობის ჭის თავის აღდგენა ბეტონით თუჯის ხუფის მოწყობით	მ3		2							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	4.86	9.72							
		მანქანები	ლარი	0.117	0.234							
		ბეტონი მ-200	მ3	0.56	1.12							
		რკინაბეტონის სახურავი თუჯის ხუფით	ც		1							
		სხვა მასალები	ლარი	1.81	3.62							

12	23-18-1	წყლის სადინარზე ლითონის ცხაურების მოწყობა	მ2		6							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	14.9	89.4							
		მანქანები	ლარი	0.7	4.2							
		ბეტონი მ-200	მ3	0.08	0.48							
		თუჯის ცხაურა 90X90	მ2	1	6							
		სხვა მასალები	ლარი	6.4	38.4							
13	1-80-3	მიწის გაჭრა თხრილში ხელით საკანალიზაციო მილის ჩასადებად	მ3		25.6							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	2.06	52.736							
14	23-1-1	ქვიშის ფენილის და საფარის მოწყობა თხრილში 15 სმ	მ3		4.8							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1.8	8.64							
		ქვიშა-შავი	მ3	1.1	5.28							
15	23-9-1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის ჩადება თხრილში დ-200მმ	გრძ/მ		80.0							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.01	80.8							
		მანქანები	ლარი	0.36	28.8							
		მილი პლასტმასის დ-200მმ	გრძ/მ	0.995	79.6							
		სხვა მასალები	ლარი	0.009	0.7							
16	51-1-2	გრუნტის უკუჩაყრა თხრილში ხელით	მ3		18.3							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.513	9.4							
17	7-11-2	მცირე გამწმენდი ნაგებობის ბეტონის სახურავის მოხსნა	ც		2.0							
	კ-0.5	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.02	2.0							
		ავტომწვე 16 ტნ	მ/სთ	0.23	0.5							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.4	0.8							
		სხვა მასალები	ლარი	0.4	0.8							
18	1-22-3	მიწის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3 ა/მანქანაზე დატვირთვით	მ3		45.0							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.093	4.2							
		ექსკავატორი 0.65 მ3	მ/სთ	0.207	9.3							
19	7-3-23	გამწმენდი ნაგებობის რკ.ბეტონის კონსტრუქციის ჩადება თხრილში	ც		1.0							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	15.6	15.6							

[illegible]

|
