

№№ რიგზე	სამუშაოს დასახელება	ბანოშილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
	<u>წყალარინების ქსელი</u>		
1	ბრუნტის გათხრა ხელით III კატეგორიის ბრუნტი	100კგმ	2.15
2	კანალიზაციის გოვრირებული მილსადენების მონტაჟი სნ-4 ღ=200მმ	ბრძ.მ	118.0
3	კანალიზაციის გოვრირებული მილსადენების მონტაჟი სნ-4 ღ=150მმ	ბრძ.მ	35.0
4	კანალიზაციის გოვრირებული მილსადენების მონტაჟი სნ-4 ღ=100მმ	ბრძ.მ	29.0
5	საკანალიზაციო ჭების მოწყობა მოოლითური გეტონისაგან	კგმ/ცალი	21/14
6	15სმ-იანი ქვიშის ზოლის მოწყობა მილსადენების ზემოდან	10კგმ	1.5
7	10სმ-იანი ქვიშის ზოლის მოწყობა მილსადენების კირში	10კგმ	0.95
8	სამონტაჟო ქსელის ჩართვა არსებულ გეტონის ჭაში	ჩართვა	1.0
9	ბრუნტის უკუჩაყრა ხელით III კატეგორიის ბრუნტი	100კგმ	1.95
10	ზედმეტი ბრუნტის გატანა 10კმ-ზე	ტ	36.0
11	კლასტმასის ვასონური ნაწილები	10 ცალი	2.5
12			