

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული
ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოების ელექტრონული
ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV 45233142

ქ. თბილისი
2015 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად. იხ. ვებ. გვერდი <http://procurement.gov.ge/>

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.8 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, მის: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, სანჯონა, კორპ. N16 მ/ტ საკონტაქტო პირები:

ნინო კიკვაძე 591-94-53-73

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: მამუკა ნიკოლაშვილი 599-22-94-49

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობები და ჩამონათვალი:

ქ. თბილისში, ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოები

№	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განმომილება	ერთეულის რაოდენობა
I	ხეცსურეთის ქუჩის რეაბილიტაცია		
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, სისქით 4 სმ, ლაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	22.6
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწობება შეშლევი გამოყენებისათვის.	მ³	165
3	საველ ნაწილზე ბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	2.5
4	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით ლაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.6
5	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გატანა	მ³	5.2
6	საველ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით ლაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	155
7	იგივე ხელით ლაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	16
8	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	4
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით ლაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1
	გ) ჭის კედლების ამოღება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	1.2
9	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში	მ³	20
10	ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული ა/ბ საფარის ნაწიბურების აღდგენა		
	ა/ბ საფარის ჩაჭრა ხერხით	მ³	38
	გრანულაგის ლაგვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.2
	თხევადი ბიტუმიტ დამუშავება	ტ	0.01
	ნაწიბურების შეესება წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით გიპი ბ მარკა II	მ²	2.8
	თავი 2 გროტუარების მოწყობა		
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	250
2	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	118
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 10 სმ.	მ³	59.4
4	გროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 8 სმ.	მ²	486
5	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	415
6	გროტუარებზე ეზოში შესასვლელებში საფარის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	71
	თავი 3. საველი ნაწილის მოწყობა		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, საშ. სისქით 15 სმ	მ³	209.5
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა		180
	ა) არმატურა	კგ	334.9
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	9.7
3	რკ.ბეტონის განივი სარტყელის მოწყობა		621
	ა) არმატურა	კგ	1148.9
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	24.8
4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	1145
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით	მ²	967
	ა) ადგილობრივი მასალა	მ²	967

	სარგველსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	8.2
II	წალეურის ქუჩის რეაბილიტაცია		
თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ-ის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირტვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	114.0
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	366.0
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	184.0
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	19.0
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის გაწმენდა და მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით		
ა	ჭეხის გაწმენდა ხელით, გრუნტის ნაყარში გატანით	მ³	1.0
ბ	ჭეხის ხუფების მოხსნა შემდგომში დახურვა, მონოლითური ბეტონით ჭეხის სათანადო ნიშნულზე აწევის შემდგომ	ც	4.0
გ	ჭეხის აწევა მონოლითური ბეტონით B22,5 F200 W6	მ³	0.8
7	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	27
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში	მ³	22.0
თავი 2. სავალი ნაწილის მოწყობა			
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 20 სმ.	მ³	495.3
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ლორღის ნარევით (ფრ 0-40 მმ) h-10 სმ	მ³	255.8
3	არმირებული ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა B25 F200 W6 h-18 სმ	მ²	2030.0
4	არმატურის ბადის მოწყობა A-I კლასის, ბიჯით 20X20 სმ	მ²	2030.0
5	გრძივი და განივი ნაკერის მოწყობა, ნაკერის შევსება ტემპერატურაგამძლე ღრუბელით	გ.მ	780.0
6	არმატურა A-III კლასის	ტ	0.59
III	სტურუას ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაცია		
თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ-ის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირტვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	224.0
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	896.0
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	806.0
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	90.0
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის გაწმენდა და მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით		
ა	ჭეხის გაწმენდა ხელით, გრუნტის ნაყარში გატანით	მ³	4.8
ბ	ჭეხის ხუფების მოხსნა შემდგომში დახურვა, მონოლითური ბეტონით ჭეხის სათანადო ნიშნულზე აწევის შემდგომ	ც	19.0
გ	ჭეხის აწევა მონოლითური ბეტონით B22,5 F200 W6	მ³	3.8
7	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ და 20X10სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	9.2
თავი 2. სამშენებლო სამუშაოები			
სავალი ნაწილის მოწყობა ტიპი I			
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 20 სმ.	მ³	1093
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 10 სმ	მ²	4480
3	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოხსნა	ტ	3.2
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ.	მ²	4480

5	საფარის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.6
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ ²	4480
ტროტუარის მოწყობა			
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	298
2	ტროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ ²	195
3	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ ²	195
IV	მუხრანის ქ. მე-3 შესახვევის რეაბილიტაცია		
თავი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	62.5
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნამქანიშებით, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწობება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ ³	44.5
3	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	21.1
4	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ ³	14.3
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბუღლომერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	480
6	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	50
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	3
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	1.2
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ ³	0.9
8	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ ³	22.5
სულ თავი 1		ლარი	
თავი 2 ტროტუარის მოწყობა			
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	545
3	ტროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ ²	279
	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ ²	154
4	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ ²	125
სულ თავი 2		ლარი	
თავი 3 სავალი ნაწილის მოწყობა			
გიპი I			
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 15 სმ.	მ ³	292.8
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ ²	1600
3	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.12
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ ²	1600
	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.48
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ ²	1600
	გიპი II		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), საშ. სისქით 15 სმ	მ ³	48.9
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	56
	ა) არმატურა	კგ	104.2
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ ³	3.02
3	რკ.ბეტონის განივი სარკველის მოწყობა	გ.მ	168
	ა) არმატურა	კგ	310.8
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ ³	6.7

4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	262
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით	მ²	262
	ა) ადგილობრივი მასალა	მ²	147
	ბ) შემოტანილი მასალა	მ²	65
6	სარკველსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	5.6
V	ღვირის ქუჩის რეაბილიტაცია		
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	არსებული დამიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	18.8
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნამექანიზმებით, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწობება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ³	141
3	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	135
4	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	14
5	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	3
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.2
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	0.9
6	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ³	114
	თავი 2. პკ1+16 ზე მიერთების მოწყობა		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	10.8
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, საშ. სისქით 10 სმ	მ³	4.4
3	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 10 სმ	მ²	36
4	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.03
5	საფარის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	36
	თავი 3. პკ 0+98 დან პკ1+21 მდე (მარცხნივ) გროტუარის მოწყობა		
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	23
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 10 სმ.	მ³	3.7
3	გროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ²	30
4	გროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	30
	თავი 4. სავალი ნაწილის მოწყობა		
	გიპი I		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 15 სმ.	მ³	134.9
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	737
3	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.52
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	737
	გიპი II		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), საშ. სისქით 15 სმ	მ³	37.2
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	25
	ა) არმატურა	კგ	46.5
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	1.4
3	რკ.ბეტონის განივი სარკველის მოწყობა	გ.მ	99
	ა) არმატურა	კგ	183.2
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	4.0
4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	203
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით		

	ა) ადგილობრივი მასალა	მ ²	176
6	სარგეცელსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ ³	2.6
VI	ბეგანიშვილის ქ. 1 შესახვევის რეაბილიტაცია		
	თავი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	19.5
2	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	2
3	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ ³	0.4
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბუღლომერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	154
5	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	15
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	3
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	0.8
	გ) ჭის კედლების ამალღება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ ³	0.9
	თავი 2 გროტუარის მოწყობა		
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	83
2	გროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ ²	50
3	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ ²	45
4	გროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ ²	5
	თავი 3 სავალი ნაწილის მოწყობა		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 15 სმ.	მ ³	88.8
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ ²	485
3	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.34
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ ²	485
5	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.17
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ ²	485
VII	მუშათა ქუჩის რეაბილიტაცია		
	თავი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	42.5
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწვობება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ ³	256.6
3	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	5.4
4	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ ³	1.2
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბუღლომერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	342
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	34
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	6
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	2.2
	გ) ჭის კედლების ამალღება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ ³	1.8
8	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ ³	208

	თავი 2 გროტუარების მოწყობა		
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	289
2	გროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ²	384.2
3	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	305.2
4	გროტუარებზე ეზოში შესასვლელებთან საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	79
	თავი 3. პკ 3+40 დან პკ 3+54,5-მდე ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა		
1	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	88.6
2	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	38.5
3	თხრილის ფერდების გამაგრება ფიცრის ფარებით	კბ	58
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოქცობა 3-20 სმ	მ³	8.8
5	საფუძვლის ბეტონი	მ³	25.48
6	ტანის ბეტონი	მ³	15.74
7	არმატურა ა-III	კბ	256.4
8	არმატურა ა-I	კბ	69.56
9	კედლისუკანა მხარის გაგლეხვა ბიტუმით	მ²	58
	დრენაჟის მოწყობა	გ.მ	16
10	დრენაჟის პოხიერი თიხა	მ³	5.4
11	დრენაჟის ქვა	მ³	8.1
12	პლასმასის მილი დ-10 სმ	გ.მ	18
13	კედლისუკანა სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	175.7
	თავი 4 სავალი ნაწილის მოწყობა		
	ტიპი I		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 10 სმ.	მ³	344.1
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 12 სმ	მ²	2295
3	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.6
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ.	მ²	2295
5	საფარის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.8
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	2295
	ტიპი II		
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, საშ. სისქით 15 სმ	მ³	59.3
2	რკბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	56
	ა) არმატურა	კბ	104.2
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	3.02
3	რკბეტონის განივი სარკველის მოწყობა		184
	ა) არმატურა	კბ	340.4
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	7.36
4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	45.2
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით		
	ა) ადგილობრივი მასალა	მ²	271
6	სარკველსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	4.48

სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებითა და სტანდარტების დაცვით. გამარჯვების შემთხვევაში მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

2.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი:

2.2.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარმოუდგინოს სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

2.2.2. თუკი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისათვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

2.2.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.4. მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან -არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ნოემბრისა

2.2.5. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი მიღებიდან მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში.

2.2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია ერთდროულად იმუშაოს მინიმუმ 2 (ორი) ბრიგადით (ფორს-მაჟორის შემთხვევაში 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკით), რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ტექნიკა-მექანიზმებით და სამუშაო იარაღებით.

2.3. პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

2.3.1. 2012-2014 წლებში და ან მ/პერიოდში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს 1 200 000 (ერთი მილიონ ორასი ათასი) ლარზე ნაკლები, ამასთან ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულება არ უნდა იყოს 800 000 (რვაასი ათასი) ლარზე ნაკლები.

2.3.2. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან იჯარით უნდა გააჩნდეს შემდეგი სახის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის მინიმალური რაოდენობა:

№	ტექნიკის დასახელება	რაოდენობა (არა ნაკლებ)
1	ასფალტის ხერხი	1
2	თვითმცლელი	3
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
5	ხელის ვიბრო სატკეპნი	2
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	2
7	კომპრესორი	2
8	ასფალტის დამგები	1
9	დამტვირთავი	2
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	1
11	ფრეზი	2

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ტექნიკური საშუალების ტექნიკური მდგომარეობა უნდა უზრუნველყოფდეს შესრულებული სამუშაოების მაქსიმალურ ხარისხს.

წარმოდგენილი უნდა იყოს მანქანა-მექანიზმების (როგორც საკუთარზე, ასევე იჯარით აღებულიზე) ტექნიკური პასპორტების, ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის (აუდიტის დასკვნა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები; იჯარის შემთხვევაში დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებები.

2.3.3. პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკადრო კვალიფიკაციას:

– მინიმუმ 2 ჯგუფი; ჯგუფში მინიმუმ 1 საგზაო ინჟინერი სულ მცირე 5 წლიანი შესაბამისი გამოცდილებით; ჯგუფში მინიმუმ 5 კვალიფიციური მუშა.

– თითოეულ ინჟინერზე წარმოდგენილი უნდა იქნეს CV;

2.4 ანგარიშსწორების პირობები:

2.4.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.4.3. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

2.4.4. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით;

2.4.5. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე (წარმოდგენილი საბანკო დაწესებულებიდან), არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

2.4.6. ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში.

2.4.7 იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო

ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

2.4.8. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

2.5. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით (დანართი №2). (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 6%-დან 10%-მდე ოდენობით).

ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია:

2.6.1. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი.

2.6.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, ერთი თვის ვადაში.

2.6.3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4. მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

2.6.5. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

2.7. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტების ჩამონათვალი:

ა) რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი (დანართი №1);

ბ) ინფორმაცია 2012-2014 წლებში განხორციელებული ანალოგიური მიწოდების თაობაზე 2.3.1. პუნქტის შესაბამისად (დანართი №3);

გ) ინფორმაცია პრეტენდენტის საკუთრებაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თაობაზე 2.3.2. პუნქტის შესაბამისად. წარმოდგენილი უნდა იქნას ტექნიკური საშუალებების და მანქანა-დანადგარების საკუთრების ან იჯარის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (დანართი №4);

დ) ინფორმაცია პრეტენდენტის საკადრო კვალიფიკაციის თაობაზე 2.3.3. პუნქტის შესაბამისად (დანართი №5);

ე) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №6).

- იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.*
- პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.*

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების დროს)

ქ. თბილისი

----- 2015 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზაზა გაბუნias სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) (ს/ნ -----), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (SPA №-----) ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდი №45233142), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს მომსახურება შემსყიდველს;

1.1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი.

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;

„ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

„დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;

„შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

„მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია: ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოები (CPV45233142).

1.2. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი, რაოდენობა და ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართ N1-ში და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ---- ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან -**არაუგვიანეს 2015 წლის 15 ნოემბრისა**

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარმოუდგინოს სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

3.3. თუკი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისათვის საჭიროა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმებული სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.6. მიმწოდებელმა თითოეულ ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.7. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან და ა.შ.

3.6. დაუშვებელია შესყიდვის ობიექტის მიწოდება შემსყიდველის მიერ გაცემული დავალების გარეშე, ამ პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს გაწეული ხარჯი არ აუნაზღაურდება.

3.7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

3.8. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1. ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს -----

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის ან/და ნაწილის მიღება ფორმდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველის (მე-15 მუხლის 15.2 პუნქტში გათვალისწინებული პირების) და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

5.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“.

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი (ფორმა №2).

5.5. შესყიდვის ობიექტზე საბოლოო მიღება-ჩაბარება გაფორმდება ააიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ გაცემული დადებითი (შესრულებული სამუშაოს თაობაზე) საექსპერტო დასკვნის ან/და მათ მიერვე დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ.

6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში

6.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით ერთი თვის ვადაში.

6.3. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

6.4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

6.5. მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

6.6. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 6.3 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 6.4 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

6.7. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

6.8. „შემსყიდველი“ ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს „მიმწოდებელს“ ნაკლის აღმოჩენის შესახებ. შეტყობინების მიღების შემდეგ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

7.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებენ ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა) იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

7.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მართლ იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება

ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ ქნება მიღებული.

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

8. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

8.1. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

8.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით;

8.3. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე (წარმოდგენილი საბანკო დაწასებულებიდან), არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

8.4. ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 20 (ათი) საბანკო დღის ვადაში.

8.5. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

8.6. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

9.2. „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტოს შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

9.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

ბ) დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.4. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

ა) მოთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოების შუალედური და საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

10.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების (მათ შორის 3.2. პუნქტით გათვალისწინებული ვადების) დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით;

10.4. თუ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი არ შეესაბამება მოთხოვნას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია

უსასყიდლოდ მოახდინოს ნაკლის გამოსწორება 5.2. და 5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული წესით. თუ იგივე ფაქტი განმეორდება, „მიმწოდებელს“ ნაკლის გამოსწორებასთან ერთად ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5 პროცენტის ოდენობით. მესამედ იგივე შემთხვევა იწვევს „მიმწოდებელის“ დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2 პროცენტის ოდენობით და „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და უარი განაცხადოს სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე.

11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარადგენს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიას (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ძალაში ყოფნის ვადა შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 30 დღით.

11.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ასანაზღაურებლად, რომელიც მიაღდება „შემსყიდველს“ ან მესამე პირს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო, ასევე 9.4 პუნქტში განსაზღვრული ჯარიმა სრული ოდენობით.

11.4. „მიმწოდებელს“ გარანტია არ უბრუნდება თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო, „შემსყიდველის“ ან მესამე პირის მიერ მიღებული ზარალი აღემატება გარანტიით წარმოდგენილ თანხას. ხოლო, თუ „შემსყიდველის“ ან მესამე პირის მიერ მიღებული ზიანი იქნება გარანტიით წარმოდგენილ თანხაზე ნაკლები, ამ შემთხვევაში მიყენებული ზიანი დაიფარება საგარანტიო თანხიდან, და გარანტია დაუბრუნდება „მიმწოდებელს“. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიმწოდებლისაგან“ დამოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ უზრუნველყოფს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნებას.

12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

12.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა;

12.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ

მეორე მხარეს.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. სხვა პირობები

16.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

16.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

16.7. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

_____ (თარიღი)

_____ (მისამართი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ 2012 -2014 წლებში და ან მ/პერიოდში შესრულებული
ანალოგიური სამუშაოების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდვე ლის დასახელება	ხელშეკრულე ბის ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	ელ. ტენდერის SPAN [®]

2012-2014 წლებში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს 1 200 000 (ერთი მილიონ ორასი ათასი) ლარზენაკლები, ამასთან ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულება არ უნდა იყოს 800 000 (რვაასი ათასი) ლარზე ნაკლები.

- საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს მიმწოდებლის გამოცდილების დამადასტურებელი დამატებითი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია.

ინფორმაცია

პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის შესახებ

№	ტექნიკის დასახელება	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	სახელმწიფო ნომერი, მარკა/ მოდელი	საკუთარი ან იჯარით აღებული (ვისგან)

პრეტენდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.3.2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

იჯარის შემთხვევაში იჯარის ხელშეკრულების დასრულების ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით;

ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილის პერსონალის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ

№	თანამდებობა	სახელი და გვარი	სპეციალობა დიპლომის მიხედვით	გამოცდილება (მიუთუთეთ ობიექტი და/ან მუშაობის, ადგილი ვადები) გამოცდილება)	შენიშვნა

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გზების შეკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოთა დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	საერთო ღირებულება ლარებში
I	ხევისრეთის ქუჩის რეაბილიტაცია				
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დამიანებული ა/ბ საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, სისქით 4 სმ, დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	22.6		
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწობება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ³	165		
3	საგალ ნაწილზე ბეგონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	2.5		
4	არსებული დამიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.6		
5	ბორდიურების ბეგონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ³	5.2		
6	საგალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	155		
7	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	16		
8	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეგონით:				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	4		
	ბ) ჭის ამოსუთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1		
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეგონით B22.5F200W6	მ³	1.2		
9	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ³	20		
10	ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული ა/ბ საფარის ნაწიბურების აღდგენა				
	ა/ბ საფარის ჩაჭრა ხერხით	მ³	38		
	გრანულატის დაგვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.2		
	თხევადი ბიტუმით დამუშავება	ტ	0.01		
	ნაწიბურების შევსება წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით ტიპი ბ მარკა II	მ²	2.8		
	სულ თავი 1	ლარი			

	თავი 2 გროტუარების მოწყობა				
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	250		
2	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	118		
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 10 სმ.	მ³	59.4		
4	გროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 8 სმ.	მ²	486		
5	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	415		
6	გროტუარებზე ეზოში შესასვლელებში საფარის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	71		
	სულ თავი 2	ლარი			
	თავი 3. სავალი ნაწილის მოწყობა				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, ს.მ. სისქით 15 სმ	მ³	209.5		
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა		180		
	ა) არმატურა	კგ	334.9		
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	9.7		
3	რკ.ბეტონის განივი სარკეელის მოწყობა		621		
	ა) არმატურა	კგ	1148.9		
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	24.8		
4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	1145		
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით	მ²	967		
	ა) ადგილობრივი მასალა	მ²	967		
	სარკეელსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	8.2		
	სულ თავი 3	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3				
	გედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (I):				
II	წალვერის ქუჩის რეაბილიტაცია				
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ-ის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირტვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	114.0		

2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	366.0		
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	184.0		
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	19.0		
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების გაწმენდა და მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით				
ა	ჭების გაწმენდა ხელით, გრუნტის ნაყარში გატანით	მ³	1.0		
ბ	ჭების ხუფების მოხსნა შემდგომში დახურვა, მონოლითური ბეტონით ჭების სათანადო ნიშნულზე აწევის შემდგომ	ც	4.0		
გ	ჭების აწევა მონოლითური ბეტონით B22,5 F200 W6	მ³	0.8		
7	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	27		
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში	მ³	22.0		
სულ თავი 1		ლარი	–		
თავი 2. სავალი ნაწილის მოწყობა					
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 20 სმ.	მ³	495.3		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ლორღის ნარევით (ფრ 0-40 მმ) h-10 სმ	მ³	255.8		
3	არმირებული ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა B25 F200 W6 h-18 სმ	მ²	2030.0		
4	არმატურის ბადის მოწყობა A-I კლასის, ბიჯით 20X20 სმ	მ²	2030.0		
5	გრძივი და განივი ნაკერის მოწყობა, ნაკერის შევსება ტემპერატურაგამძლე ღრუბელით	გ.მ	780.0		
6	არმატურა A-III კლასის	ტ	0.59		
სულ თავი 2		ლარი			
სულ თავი 1+თავი2					
ზედნადები ხარჯები					
ჯამი:					
სახარჯთაღრიცხვო მოგება					
ჯამი:					
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		%	3		
ჯამი:					
დ.ღ.გ		%	18		
სულ ჯამი (II):					
III	სტურუას ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაცია				
თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ-ის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა თვითმცლელელებზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	224.0		

2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა ხელით, სანგრევი ჩაქუჩების გამოყენებით, დატვირთვა თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	896.0		
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	806.0		
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში	მ³	90.0		
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების გაწმენდა და მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით				
ა	ჭების გაწმენდა ხელით, გრუნტის ნაყარში გატანით	მ³	4.8		
ბ	ჭების ხუფების მოხსნა შემდგომში დახურვა, მონოლითური ბეტონით ჭების სათანადო ნიშნულზე აწევის შემდგომ	ც	19.0		
გ	ჭების აწევა მონოლითური ბეტონით B22,5 F200 W6	მ³	3.8		
7	არსებული დამიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ და 20X10სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	9.2		
სულ თავი 1		ლარი	–		
თავი 2. სამშენებლო სამუშაოები					
სავალი ნაწილის მოწყობა ტიპი I					
1	საფუძელის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 20 სმ.	მ³	1093		
2	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 10 სმ	მ²	4480		
3	საფუძელის ფენაზე ბიტუმის მოხსნა	ტ	3.2		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, მარკა II, სისქით 6 სმ.	მ²	4480		
5	საფარის ფენაზე ბიტუმის მოხსნა	ტ	1.6		
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	4480		
ტროტუარის მოწყობა					
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	298		
2	ტროტუარებზე საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ²	195		
3	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	195		
სულ თავი 2		ლარი			
სულ თავი 1+თავი2					
ზედნადები ხარჯები					
ჯამი:					
სახარჯთაღრიცხვო მოგება					
ჯამი:					
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		%	3		
ჯამი:					

	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (III):				
IV	მუხრანის ქ. მე-3 შესახვევის რეაბილიტაცია				
	თავი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	62.5		
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნამექანიზმებით, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწყოება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ³	44.5		
3	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	21.1		
4	ბორდიურების ბეგონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გატანა	მ³	14.3		
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	480		
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	50		
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეგონით:				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	3		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.2		
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეგონით B22.5F200W6	მ³	0.9		
8	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში	მ³	22.5		
	სულ თავი 1	ლარი			
	თავი 2 გროტუარის მოწყობა				
1	ბეგონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეგონის საფუძველზე	გ.მ	545		
3	გროტუარებზე საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორდის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ²	279		
	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	154		
4	გროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	125		
	სულ თავი 2	ლარი			
	თავი 3 სავალი ნაწილის მოწყობა				
	ტიპი I				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 15 სმ.	მ³	292.8		
2	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორდის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	1600		
3	საფუძელის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.12		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ²	1600		
	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.48		

	საფარის გელა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	1600		
	ტიპი II				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), საშ. სისქით 15 სმ	მ³	48.9		
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	56		
	ა) არმატურა	კგ	104.2		
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	3.02		
3	რკ.ბეტონის განივი სარტყელის მოწყობა	გ.მ	168		
	ა) არმატურა	კგ	310.8		
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	6.7		
4	საფუძელის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	262		
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით	მ²	262		
	ა) აღგილობრივი მასალა	მ²	147		
	ბ) შემოტანილი მასალა	მ²	65		
6	სარტყელსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	5.6		
	სულ თავი 3	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3				
	ბედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (IV):				
V	ღვირის ქუჩის რეაბილიტაცია				
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	18.8		
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნამექანიზმებით, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწყოება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ³	141		
3	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	135		
4	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	14		
5	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:				

	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	3		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.2		
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	0.9		
6	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ³	114		
	სულ თავი 1	ლარი			
	თავი 2. პკ1+16 ზე მიერთების მოწყობა				
1	გრუნტის დამუშავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	10.8		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, საშ. სისქით 10 სმ	მ³	4.4		
3	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 10 სმ	მ²	36		
4	საფუძელის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.03		
5	საფარის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	36		
	სულ თავი 2	ლარი			
	თავი 3. პკ 0+98 დან პკ1+21 მდე (მარცხნივ) გროტუარის მოწყობა				
1	ბეტონის ბორღიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	ც.მ	23		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 10 სმ.	მ³	3.7		
3	გროტუარებზე საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ²	30		
4	გროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	30		
	სულ თავი 3	ლარი			
	თავი 4. სავალი ნაწილის მოწყობა				
	ტიპი I				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 15 სმ.	მ³	134.9		
2	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	737		
3	საფუძელის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.52		
4	საფარის მეღა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	737		
	ტიპი II				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), საშ. სისქით 15 სმ	მ³	37.2		
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	ც.მ	25		
	ა) არმატურა	კგ	46.5		
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	1.4		
3	რკ.ბეტონის განივი სარტყელის მოწყობა	ც.მ	99		
	ა) არმატურა	კგ	183.2		
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	4.0		

4	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	203		
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით				
	ა) ადგილობრივი მასალა	მ²	176		
6	სარგველსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	2.6		
	სულ თავი 4	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3+თავი4				
	გედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (V):				
VI	ბეჟანიშვილია ქ. 1 შესახვევის რეაბილიტაცია				
	თავი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	19.5		
2	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2		
3	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გატანა	მ³	0.4		
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	154		
5	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	15		
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	3		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	0.8		
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	0.9		
	სულ თავი 1	ლარი			
	თავი 2 გროტუარის მოწყობა				
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	83		
2	გროტუარებზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 10 სმ.	მ²	50		
3	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	45		

4	ტროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	5		
	სულ თავი 2	ლარი			
	თავი 3 სავალი ნაწილის მოწყობა				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 15 სმ.	მ³	88.8		
2	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	485		
3	საფუძელის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.34		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ²	485		
5	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.17		
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	485		
	სულ თავი 3	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (VI):				
VII	მუშათა ქუჩის რეაბილიტაცია				
	თავი 1 მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	42.5		
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნა, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწყოება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ³	256.6		
3	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (მომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	5.4		
4	ბორდიურების ბეგონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ³	1.2		
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	342		
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	34		
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეგონით:				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	6		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2.2		

	გ) ჭის კედლების ამალღება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	1.8		
8	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ³	208		
	სულ თავი 1	ლარი			
	თავი 2 გროტუარების მოწყობა				
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	კმ	289		
2	გროტუარებზე საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევიტ სისქიტ 10 სმ.	მ²	384.2		
3	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქიტ 3 სმ.	მ²	305.2		
4	გროტუარებზე ეზოში შესასვლელებთან საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევიტ, ტიპი ბ მარკა II, სისქიტ 5 სმ.	მ²	79		
	სულ თავი 2	ლარი			
	თავი 3. პკ 3+40 დან პკ 3+54,5-მდე ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა				
1	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულღოზერიტ დატვირთვა ა/თვიტმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	88.6		
2	იგივე ხელიტ დატვირთვა ხელიტ და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	38.5		
3	თხრილის ფერღების გაზაგრება ფიცრის ფარებით	კბ	58		
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოქყობა 3-20 სმ	მ³	8.8		
5	საფუძელის ბეტონი	მ³	25.48		
6	ტანის ბეტონი	მ³	15.74		
7	არმატურა ა-III	კბ	256.4		
8	არმატურა ა-I	კბ	69.56		
9	კედლისუკანა მხარის გაგლეცვა ბიტუმიტ	მ²	58		
	ღრენაჟის მოწყობა	კმ	16		
10	ღრენაჟის პოხიერი თიხა	მ³	5.4		
11	ღრენაჟის ქვა	მ³	8.1		
12	პლასმასის მიღი ღ-10 სმ	კმ	18		
13	კედლისუკანა სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტიტ	მ³	175.7		
	სულ თავი 3	ლარი			
	თავი 4 სავაღი ნაწილის მოწყობა				
	ტიპი I				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევიტ, სისქიტ 10 სმ.	მ³	344.1		
2	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევიტ, სისქიტ12 სმ	მ²	2295		
3	საფუძელის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.6		
4	საფარის ქვეღა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევიტ, მარკა II, სისქიტ 6 სმ.	მ²	2295		
5	საფარის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.8		

6	საფარის გელა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	2295		
	ტიპი II				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, საშ. სისქით 15 სმ	მ³	59.3		
2	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	56		
	ა) არმატურა	კგ	104.2		
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	3.02		
3	რკ.ბეტონის განივი სარტყელის მოწყობა		184		
	ა) არმატურა	კგ	340.4		
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	7.36		
4	საფუძელის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამატით	მ³	45.2		
5	საფარის მოკირწვლა რიყის ქვით				
	ა) აღვილობრივი მასალა	მ²	271		
6	სარტყელსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	4.48		
	სულ თავი 4	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3+თავი4				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (VII):				
	ჯამი: I+II+III+IV+V+VI+VII				

ხელმოწერა _____

ბ.ა.

შენიშვნა:

გაუთვალისწინებელი ხარჯი– 3 % არის უცვლელი.

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელებთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის- "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.