

ქუთაისის №28 საჯარო სკოლის დირექტორი

ქუთაისის № 28 საჯარო სკოლის სარიცხვის განყოფილების დეფექტური აქტი



№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდ.
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	365
2	იატაკის ხის კოჭების დაშლა	მ²	152
3	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა	მ³	32
4	შენობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან და მანქანის	ტ.	15
5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	კმ	15
6	არსებული ჭერის შეეთორების მოხსნა	მ²	526
7	შენობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან და მანქანის	ტ.	2
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტ.	15
9	კედლებიდან დაზიანებული ადგილების ნაღესის მოხსნა	მ²	428
10	შენობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან და მანქანის	ტ.	20
11	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	კმ	15
12	ძველი ფანერის ტიხრების დემონტაჟი	მ²	106
13	ახალი ტიხრების მოწყობა ბლოკის წყობით	მ²	150
14	200 მარკიანი ბეტონის დასხმა I და II სართულებს შორის 180 მმ	მ²	50
15	კედლების შეღესვა სილა-ცემენტის ხსნარით	მ²	728
16	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით იატაკის მოჭიმვა 40 მმ	მ²	40
17	დერეფნებში მოზაიკის იატაკის მოწყობა	მ²	160
18	იატაკზე კოჭების მოწყობა	მ²	100
19	ხის იატაკის მონტაჟი	მ²	100
20	ლამინირებული იატაკის დაგება	მ²	665
21	ლამინირებული პლინტუსის მოწყობა	გრძ/მ	580
22	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მონტაჟი	მ²	870
23	ჭერის შეფითხვა და წყალ-ემულსიით შეღება	მ²	870
24	კარ-ფანჯრის ფერდობების ღესვა	მ²	50
25	კედლის ღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	728
26	კედლების შეფითხვა შეღება წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	2176
27	ძველი ელ გაყვანილობის დემონტაჟი	გრძ/მ	1048
28	ელექტრო გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი	ც	2
29	კედელზე და ჭერზე ღარის გათხრა ელ.სადენის გასაყვანად	გრძ/მ	1048
30	სადენის გაყვანა ნაღესის ქვეშ	გრძ/მ	1048
31	ღარის ამოღესვა თაბაშირით	გრძ/მ	1048
32	ჩამრთველის მონტაჟი	ც	35
33	შტეტსელის მონტაჟი	ც	65
34	ჭერის სანათის მონტაჟი	ც	55
35	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ც	60
36	რკინის კარების მონტაჟი	ც	2
37	ხის კარების ჩასმა	ც	18

კომისიის წევრები:

1. ზ. მიქელაძე
2. გ. ახალკაცი
3. ნ. ჩარკვიანი

4. ლ. საღუქვაძე

5. მ. ბარათაშვილი