

განმარტებითი ბარათი

ჩოხატაურში ჯალაღანის ქუჩის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს. „არქიტექტურა და პროექტ“-სა და ჩოხატაურის გამგეობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

არსებული სარეაბილიტაციო ქუჩის სიგრძე 610 მეტრია. გზა მოხრეშილია და მზადაა ა|ბეტონის დასაგებად.

პროექტით გათვალისწინებულია:

- თხევადი ბიტუმის მოსხმა მოხრეშილი გზის ზედაპირზე $0,6 \text{ კგ/მ}^2$
- საფუძვლის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღით ფრ. $(0 \div 40)$ მმ სისქით 8 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22
- მსხვილმარცვლოვანი ა|ბეტონის დაგება სისქით 4 სმ.
- თხევადი ბიტუმის მოსხმა მსხვილმარცვლოვან ა|ბეტონზე $0,3 \text{ კგ/მ}^2$
- წვრილმარცვლოვანი ა|ბეტონის დაგება სისქით 4 სმ.
- რკ. ბეტონის ანაკრები კიუვეტის ღარების მონტაჟი ადგილზე-840 გრძ.მ. სექციების სიგრძით 1,5 მ.
- გზის გვერდულების გამაგრება 8 სმ-იანი ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის ფენით
- კიუვეტის მიღებზე ეზოებში შესასვლელში მონ. ბეტონის პარაპეტის მოწყობა ზომ. $0,2 \times 1,0 \times 0,4 \text{ (h)}$
- შუქამრეკლი პლასტმასის ბოჭკინტების დაყენება გზის ორივე მხარეს.
- საგზაო ნიშნების დაყენება.

სამუშაოთა მიმდევრობა და მოცულობები მოცემულია სამუშაოთა მოცულობების კრებსით უწყისში

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტების მიხედვით.

მიიღებს თუ არა დამკვეთისაგან დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზების პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობაში.

მშენებლობის დაწყება დაიშვება სათანადო ორგანოებიდან მშენებლობის ნებართვის მიღების შემდეგ.

ობიექტის მშენებლობის პროცესში უზრუნველსაყოფია სამშენებლო ნორმების, წესების და სტანდარტების, მუშა პროექტის განსაკუთრებული მითითებებისა და ტექნიკური პირობების დაცვა. აკრძალულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელება მშენებლობის ორგანიზების პროექტისა და სამუშაოთა წარმოების პროექტის გარეშე. დამუშავებულია დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციის გადაწყვეტილებებიდან გადახვევა მათი საპროექტო და დამამტკიცებელი ორგანიზაციებიდან შეთანხმების გარეშე.

მშენებლობის პროცესში სავალდებულოა ტიპური ფორმების მიხედვით შედგეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- მშენებლობის უსაფრთხოების წესების შესახებ ინსტრუქტაჟის ჟურნალი
- საავტორო ზედამხედველობის ჟურნალი
- ტექნიკური ზედამხედველობის ჟურნალი

მშენებლობის ხანგრძლივობა

მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად „სნ და წ“ 1.04-03-85 „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმებზე“ დაყრდნობით, სამუშაოთა წარმოების სირთულისა და განაშენიანების ფართის სიდიდიდან გამომდინარე, ადგილობრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით მშენებლობის ნორმატიულ ხანგრძლივობად განისაზღვრა 1 (ერთი) თვე.

შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა

სამუშაოთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გავითვალისწინოთ ნორმები „СНИП-III-4-80“ - უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

სამშენებლო მოედნისა და სამუშაო ადგილების მოწყობა უნდა უზრუნველყოფდეს შრომის უსაფრთხოებას.

მანქანებით სამუშაოს დაწყებამდე, უშუალო ხელმძღვანელმა უნდა განსაზღვროს მათი მოძრაობის სქემა და დაყენების ადგილი, მიუთითოს მემანქანისა და მენიშნის ურთიერთმოქმედების ხერხები, განსაზღვროს მენიშნის დგომის ადგილი ფერდობის ძირში მუშაობისას. ასევე დააყენოს გამაფრთხილებელი ნიშნები და წარწერები.

მუშა-მოსამსახურეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაწვრილებითი საკითხები მუშავდება სამუშაოთა წარმოების პროექტის გარეშე, რომელიც შეიცავს მითითებას ტექნიკური უსაფრთხოების შესახებ, არ დაიშვება.

გარემოზე ზემოქმედება

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები არ ეწინააღმდეგება გარემოს დაცვის მოთხოვნებს. ყველა სამშენებლო სამუშაო სრულდება ხელით, რაც გამორიცხავს სამშენებლო უბნის დაბინძურებას საწვავ საპოხი მასალით.

მშენებლობის დამთავრების შემდეგ გათვალისწინებულია სამშენებლო უბნიდან სამშენებლო ნაგავის გატანა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება.

ამიტომ, პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები უარყოფითად არ მოქმედებენ გარემოზე და არ აზიანებენ მას.