

დანართი №3

## სოფელ გუშულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

ხარჯთაღრიცხვა

სამშენებლო სამუშაოები

N N	გაფას. N	სამუშაო	განტ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრების ჩასმა	82		1,08							
		შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრები	82	1,0	1,1							
2		სარდაფში ხის კარების ჩასმა	82		1,8							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,05	1,89							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,41	0,73							
		ხის კარი	82	1,00	1,80							
		სილიკატური ქაფურა	ქილა	0,30	0,54							
		სხვა მასალა	ლარი	0,28	0,50							
3		გარე კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	82		34,2							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,07	36,59							
		ხსნარის ტუბო 3მ/სთ	მანქ/სთ	0,024	0,82							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,03	1,03							
		ცემენტის ხსნარი	83	0,026	0,89							
4		გარე კედლების შელებვა წყალემულხის საღებავთ	82		34,2							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,76	25,99							
		სხვა მანქანა	ლარი	0,01	0,34							

		საღებავი									
		საფიოთხი									
		სხვა მასალა									
5		ხის კედლების მოწყობა გაშალაშინებული ფიცრებით	ბბ	0,4	13,68						
			ბბ	0,79	27,02						
			ლარი	0,016	0,55						
		შრომის დანახარჯები	ქაც/სთ	132,25	120,88						
		სხვა მანქანა	ლარი	6,61	6,04						
		ფიცარი გასაღაშინებული 47მმ	მ2	102,0	93,23						
		სხვა მასალა	ლარი	2,50	2,29						
6		ხის სასარტყლე და სასხვენო კოჭების მოწყობა	მ3		0,96						
		შრომის დანახარჯები	ქაც/სთ	27,37	26,17						
		სხვა მანქანა	ლარი	2,42	2,31						
		ხის კოჭები	მ3	1,05	1,00						
		ლურსმანი	ბბ	7,20	6,88						
		სხვა მასალა	ლარი	3,44	3,29						
7		სახურავის სანივნივე სისტემის მოწყობა	მ3		1,24						
		შრომის დანახარჯები	ქაც/სთ	27,37	33,94						
		სხვა მანქანა	ლარი	2,42	3,00						
		ხის კოჭები	მ3	1,05	1,30						
		ლურსმანი	ბბ	7,20	8,93						
		სხვა მასალა	ლარი	3,44	4,27						
8		სახურავის ბურულის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით მოლარტყვით	100ბ2		0,65						
		შრომის დანახარჯები	მ2	50,485	32,92						
		სხვა მანქანა	ლარი	4,025	2,62						
		მოთუთიებული თუნექი	მ2	128	83,46						
		დახერხილი მასალა	მ3	1,19	0,78						
		ლურსმანი ბურულის მოთუთიებული	ბბ	7,9	5,15						
		სხვა მასალა	ლარი	8,16	5,32						
9		ხის იაზაკის მოწყობა ფიცრებით	100ბ2		0,48						
		შრომის დანახარჯები	ქაც/სთ	97,86	46,97						
		სხვა მანქანა	ლარი	5,55	2,66						
		ფიცარი გასაღაშინებული 47მმ	მ2	103,00	49,44						
		პლინტუსი	მ		36,20						
		ლურსმანი	ბბ	23,30	11,18						
10		პლასტიკატის აქვრა ჭერზე	მ2		48,00						
		შრომის დანახარჯები	ქაც/სთ	0,82	39,41						

	სხვა მანქანა	ლარი	0,02	1,01							
	პლასტიკაზი	გ2	1,03	49,44							
	სხვა მასალა	ლარი	0,03	1,29							
11	ხის ფარის დაყენება	გ2		8,64							
	შრომის დანასარჯები	ქაზ/სთ	1,334	11,53							
	სხვა მანქანა	ლარი	0,15	1,30							
	ხის ფარები	გ2	1,0	8,64							
	სხვა მასალა	ლარი	0,0206	0,18							
12	ხის ფანჯრების დაყენება	გ2		9,0							
	შრომის დანასარჯები	ქაზ/სთ	2,392	21,53							
	სხვა მანქანა	ლარი	0,16	1,44							
	ხის ფანჯარა	გ2	1,0	9,00							
	სხვა მასალა	ლარი	0,091	0,82							
13	ფანჯრების შემინვა	გ2		9,0							
	შრომის დანასარჯები	ქაზ/სთ	0,496	4,46							
	სხვა მანქანა	ლარი	0,017	0,15							
	მინა 4მმ	გ2	0,8	7,20							
	სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,02							
14	მთავარი გამანაწილებელი კარადის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ქომპ.		1,0							
	შრომითი დანასარჯები	ქაზ/სთ	7,2	7,2							
	გამანაწილებელი კარადი	ქომპ.	1,0	1,0							
	ქლ. მრიცხველი	ქომპ.	1,0	1,0							
	ავტომატური ამომთველი	ცალი	1,0	1,0							
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	3,8	3,8							
15	სპილენძის კაბელის მონტაჟი	გ		25,0							
	შრომითი დანასარჯები	ქაზ/სთ	0,5	12,5							
	კაბელი	გ	1,0	25,0							
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,2	5,0							
16	ელექტროსადენის გაყვანა	100გ		0,22							
	შრომის დანასარჯები	ქაზ/სთ	5,8	1,3							
	ელექტროსადენი	გ	103,0	22,7							
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც		7,0							
	სხვა მასალა	ლარი	0,2	0,1							
17	შტეფსელური როზეტის მოწყობა	ც		3,0							
	შრომის დანასარჯები	ქაზ/სთ	0,2	0,6							
	შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტითა და სამონტაჟო კოლოფით	ც	1,0	3,0							









