

სოფელ ნამლისევში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

№	გაფას.	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				ნორმ. ერთ.	სულ	ერთ.ფ ასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		5,5		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	11,33		
2		მონოლითური რკინაბეტონის აუზის მოწყობა 8 ოჯახზე	მ3		5,25		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14,6	76,65		
		სხვა მანქანა	ლარი	0,93	4,88		
		ბეტონი მ300	მ3	1,02	5,36		
		ყალიბის ფარი	მ2	2,88	15,12		
		დახერხილი მასალა	მ3	0,00785	0,04		
		ლითონის მილი დ=40მმ	გრძ.მ		1,5		
		ლითონის მილი დ =15მმ	გრძ.მ		4,5		
		არმატურა დ=12მმ	ტ		0,3		
		სხვა მასალა	ლარი	2,96	15,54		
3		სახურავის მოწყობა	მ2		9,35		
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,439	4,1		
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0,0354	0,33		
		დახერხილი მასალა სისქით 30მმ	მ3	0,0119	0,28		
		კუთხოვანა 40*40*3მმ	გრძ.მ		28,16		
		ანჯამა	ცალი		4,0		
		თუნუქის მოთუთიებული ფურცელი 0.5მმ	მ2	1,16	10,85		
		სხვა მასალა	ლარი	0,0828	0,37		
		ჯამი	ლარი				
		ზედნადები ხარჯები - %	ლარი				
		ჯამი	ლარი				
		მოგება - %	ლარი				
		ჯამი	ლარი				
		დ.ღ.გ. - 18%	ლარი				
		ჯამი	ლარი				

