

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, (საგახარხო-საჯიქის უბანში)
ხიდის მოწყობის

მოცულობითი უწყისი

სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.
დედებს კალაპოტიში სასახლედად გზის მოწყობა გრუნტის გადაადგილებით	1000მ ³	0,060
არსებული 4 ც ფილის, შორღვეული კედლის, რკბეტონის კონსტრუქციების და მიღების დემონტაჟი და დატვირთვა ა/ თვითმკლელზე	მ ³	18,0
ხიდის ბურჯების და საპირსამაგრების საძირკვლის მოსაწყობად დედებს არსებული საპირიდან გზის ზედა სიშნულამდე გრუნტის მოჭრა და გვერდზე გადაყრა	1000მ ³	0,160
ამოღებული გრუნტის 70% გატანა 10-კმ-ზე	მ ³	112,0
ამოღებული გრუნტის 30% დარეზერვება 1 კმ-ის ფარგლებში	მ ³	48,0
დემონტირებული რკბეტონის კონსტრუქციების გატანა 20-კმ-ზე და დასაწყობება	მ ³	12,0
ხიდის ბურჯისთვის კედლის საძირკვლის ქვეშ გრუნტის დამუშავება ხელით	100მ ³	0,04
მუშაობის პოცვში საძირკვლის ორმოდან დაგროვილი წყლის პერიოდულად ამოღება	კმ.მ/სთ.	1,0
ხიდის ბურჯის და კედლების მოწყობის ადგილზე დორღის ხაფენის მოწყობა ფრ 40 70მმ, 20სმ-ზე	1000მ ³	0,06
ბურჯის საძირკვლისა და კედლების მოწყობა მინოლითურ რ/კ ბეტონით ანკერების ნაბეტონებით.	100მ ³	0,2361
ხაერდენი კედლების საძირკვლისა ბურჯიდან მომხრთველების და კედლების მოწყობა მინოლითურ რ/კ ბეტონით ბ-25	100მ ³	0,470
ანკერების და ღით. ფირფიტების ნაბეტონება მოაჯირის ხაერდენი ბოძების მისაფლდებლად	ტ	0,012
ხიდის მიღებისა, ფილის და ტროტუარის მოწყობა არმირებული ბეტონით	100მ ³	0,103
რკბ ხაერდენი კედლის უკანა საწილის შევება დარეზერვებული ბალახტით და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარკვით	1000მ ³	0,08
ბეტონის კედლებშიორის დარჩენილი კალაპოტის შევება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარკვით ფრ 6-120მმ და მოსწორება	1000მ ³	0,044
ბეტონის კედლებშიორის დარჩენილი კალაპოტში რენობალოშის მოწყობა უორე ქვით უკანაგავი მავთულის ბადით	მ ³	80,0
ხიდთან მისახლელების შევება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარკვით	1000მ ³	0,144
მოაჯირის დამზადება და მოხტაჟი კ=103	ტ	0,263
ღითონის მოაჯირის შეერთებების დაგრუნტება და მოაჯირისა და ხაერდენი კონსტრუქციების შედგება ანტიკოროზიული ზეითვანი საღებავით 2-ჯერ 8მ. 16კმ.მ.	100მ ³	0,160
ღია წყალხაწრეტი არხის მოწყობა რკბეტონის 10მ-ზე	მ ³	2,5