

საქართველო

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
სოფელი თაქალო
წყალსადენის ქსელის მოწყობა

პ რ ო ე ქ ტ ი

2015 წ

განმარტებითი ბარათი

მარნეულის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „ემ ბი სი“-ს შორის 2015 წლის 06 აპრილს გაფორმებული N79 ხელშეკრულების საფუძველზე, შედგენილი იქნა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაქალოს სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

პროექტის მიზანია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაქალოს სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა. სოფელ თაქალოში მოწყობილია წყალსადენის მაგისტრალი საუბნო ონკანებით, დღესდღეობით საუბნო ონკანები დაზიანებულია და გამოსულია მწყობრიდან, სოფელში მოეწყობა წყალსადენის ქსელი არსებული მაგისტრალის გამოყენებით, ქსელის მაგისტრალზე მოეწყობა ურდულები რკ/ბეტონის ჭებში. სოფლის წყალსადენის ქსელი ეწყობა პოლიეთილენის მილებით და 370 კომლს ინდივიდუალურად ეზომდე მიეწოდება დ-20 მმ პოლიეთილენის მილით,

წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანების არარსებობის პირობებში არსებული წყლის მოცულობის თანაბრად და მიზნობრივად განაწილებისათვის რეკომენდირებულია მიწოდების გრაფიკის ორგანიზება.

პროექტი დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად.

საბაზისოდ მიღებულია 1984 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებაში შესული სამშენებლო ნორმები და წესები. ხოლო რესურსული გაანგარიშებისათვის მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოშვებული სამშენებლო რესურსული ფასები 2015 წლის პირველი კვარტლის დონეზე.

ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებულია დარიცხვები შემდეგი ოდენობით:

ზედნადები ხარჯი - %

გეგმიური დაგროვება - %

გაუთვალისწინებელი ხარჯი - 3 %

დ.ღ.გ. - 18 %