ქ. ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე, ყოფილი "აისი"-ს შენობის საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთება

ელ. მომარაგება და განათება (შესასრულებელი სამუშაოები)

№	შიფრი	დასახელება	განზ	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპოტი		ჯამი
					ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	ლარი
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21-7	კარადა გამთიშველით სამფაზა 380ვ 200ა	კომპ	3.00							
2	21-7	მრიცხველების კარადა 24 მრიცხველზე	კომპ	1.00							
3	21-7	მრიცხველების კარადა 40 მრიცხველზე	კომპ	2.00							
4	21-6-1	აქტიური ენერგიის მრიცხველი ცალფაზა 63/5 ა	ცალი	99.00							
5	21-7	გამანაწილებელი კარადა 8 ავტომატზე	ცალი	84.00							
6	21-7	გამანაწილებელი კარადა 6 ავტომატზე	ცალი	84.00							
7	21-24-1	ავტომატი ორპოლუსა 63 ამპერიანი	ცალი	84.00							
8	21-24-1	ავტომატი ორპოლუსა 50 ამპერიანი	ცალი	13.00							
9	21-24-1	ავტომატი ერთპოლუსა 25 ამპერიანი	ცალი	222.00							
10	21-24-1	ავტომატი ერთპოლუსა 16 ამპერიანი	ცალი	330.00							
11	21-17-2	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 3X6 მმ2	მეტრი	2983.00							
12	21-17-2	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 3X4 მმ2	მეტრი	2588.00							
13	21-17-2	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 3X2.5 მმ2	მეტრი	6542.00							
	21-17-2	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 2X4 მმ2	მეტრი	130.00							
	21-17-2	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 2X2.5 მმ2	მეტრი	441.00							
14	21-17-2	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 2X1.5 მმ2	მეტრი	3058.00							
15	21-23-2	ამომრთველი ერთკლავიშა	ცალი	618.00							
16	21-23-7	შტეპსელის როზეტი ორპოლუსა მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 16 ამპერიანი	ცალი	1332.00							
17	21-25-1	ჭერის სანათი მოწყობილობა ვარვარების ნათურით	ცალი	693.00							
19	21-11	დაბალ ხმაურის სანკვანძის გამწოვი ვენტილატორი L=100m3/h წარმადობით და DP=60Pa სტატიკური წნევით, ჰაერსატარით და სამაგრებით	ცალი	96.00							
22		ელ.მოწყობილობების და მასალების სატრანსპორტო ხარჯი დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	2.00							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები %									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება %									
		ჯამი									