

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში,
წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე ბაღის შენობის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. დამატებითი ინფორმაცია.
4. დანართი1, რეკვიზიტები;
5. დანართი 2, ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013-2015 წლებში შენობის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების შესახებ.
6. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი N3 და მისი N1;N2;N3;
7. ნახაზები.

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეობის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ შესაბამისად. (<http://procurement.gov.ge/>)

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

2. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.

3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3.3. საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნისა (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

3.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

3.5 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

5. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შენობის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რისთვისაც მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 01 ივლისამდე შენობის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების შესახებ დანართი N2-ის მიხედვით (ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 60 000 ლარი. შესრულებულ სამუშაოებში იგულისხმება ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და 2015 წლის 01 ივლისამდე გაფორმებულია მათი შესრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები). დანართი N2 ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით /ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში/. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები ატვირთული უნდა იქნეს ელექტრონულ სისტემაში. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შეუძლებელია ამ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა, მაშინ პრეტენდენტმა ზემოხსენებულ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (სისტემაში ატვირთოს) მის მიერ ხსენებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ფორმა N2-ები) ასლები, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ.

6. სუბკონტრაქტორი არ დაიშვება.

7. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N3-ისა და მისი N1;N2;N3; მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). დანართი N3-ისა და მისი N1;N2;N3; ცხრილების (ხარჯთაღრიცხვის) წარმოდგენილობა ან ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის ფორმის ცვლილება გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

8. მე-4, მე-5 და მე-7 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

9. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში საბოლოოდ დაფიქსირებული სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N3-ისა და მისი N1;N2;N3; ცხრილების მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად.

10. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში.

10.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-11 მუხლის მე-2¹ პუნქტის შესაბამისად პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს დასკვნით ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული იმ პირის მიერ გაცემული დასკვნით, რომელსაც გააჩნია აკრედიტაცია ამ პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების სფეროში. მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი.

10.2 ტექნიკური დოკუმენტაციის 10.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭებამდე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს მოეთხოვება, ტექნიკური დოკუმენტაციის 10.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დასკვნა გაცემული იქნება სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ, მაშინ პრეტენდენტმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (დასკვნის გამცემის) შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

10.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში).

10.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის დედანი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

10.5 პრეტენდენტის მიერ 10.2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

10.6 დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამო: სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა ან საჭიროების შემთხვევაში, 10.1 და 10.2 პუნქტების მოთხოვნებთან შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

11. სატენდერო წინადადების ფასი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მითითებული უნდა იქნეს დღგ-ს გარეშე (იმის მიუხედავად არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული). გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადებისას, ხელშეკრულების ღირებულებაში დამატებით იქნება გათვალისწინებული დღგ-ს ოდენობა (+18%), თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან მისი დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ.

12. ზემოაღნიშნული ცნობა გაცემული უნდა იყოს -- კონკრეტული ტენდერისათვის „მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება“ სტატუსის მინიჭებიდან -- ხელშეკრულების გაფორმებამდე პერიოდში.

13. ტექნიკური დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული (ნოტარიულად დამტკიცებული) თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

14. ტექნიკური დაგეგმვა

ცხრილი №1

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე
საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
	I სართული		
	1. სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	არსებული ხის ფანჯრებისა და კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	70.00
2	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	მ²	485.00
3	აგურის კედლის დემონტაჟი	მ³	1.70
4	იატაკიდან ძველი მეტლახის დემონტაჟი	მ²	20.00
5	კედლებიდან ძველი კაფელის დემონტაჟი	მ²	49.50
6	კედელში ღიობის მოწყობა	მ³	0.50
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-მდე მანძილზე	ტ	0.80
	სამშენებლო სამუშაოები		
	2. შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები		
1	კედლის მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	1.50
-	წვრილი სამშენებლო ბლოკი 20X40X20	ც	19.00
-	ხსნარი წყობის	მ³	0.03
2	კარის ღიობის ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	3.00
-	წვრილი სამშენებლო ბლოკი 20X40X20	ც	38.00
-	ხსნარი წყობის	მ³	0.06
3	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3 სმ	მ²	64.70
4	კედლების შელესვა გაჯის ხსნარით	მ²	40.00
5	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	30.00
6	ორმხრივი ტიხარის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუეაოს ფილებით	მ²	15.00
7	კარების თავზე კუთხოვანის მოწყობა (კუთხოვანა 50X50X5)	მ	9.60
8	მეტალოპლასტმასის კარი ბლოკის მოწყობა	მ²	14.34
9	მდფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა საკეტის და სახელურის გათვალისწინებით, სამი ანჯამით	მ²	9.45
9	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (თეთრი ფერის; ორმაგი მინაპაკეტით)	მ²	43.70
10	ხის რაფების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (ორი ფენა)	გ/მ	20.00
11	ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა ჭერის წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	125.00
-	საფითხნი	კგ	63.75
-	საღებავი ჭერის	კგ	78.75
12	კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	357.00
-	საფითხნი	კგ	182.07
-	საღებავი წყალემულსიური, კედლის	კგ	224.91
-	ფოლადის კუთხოვანა	მ	60.00

13	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ²	98.20
14	იატაკზე მეტლახის გლუვზედაპირიანი ფილების მოწყობა	მ²	24.00
-	მეტლახის ფილა, გლუვი ზედაპირით	მ²	54.10
-	წებოცემენტი	კგ	120.00
15	იატაკზე ლინოლეუმის მოწყობა	მ²	13.10
16	კედელზე კაფელის მოწყობა	მ²	80.00
-	კაფელი	მ²	84.00
-	წებოცემენტი	კგ	400.00
17	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ფოლადის კარკასზე (სველ წერტილებსა და სამრეცხაოში)	მ²	31.00
18	ფანჯრებზე ფოლადის გისოსის ბლოკის მოწყობა	მ²	7.50
	II სართული		
	1. სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	არსებული ხის ფანჯრებისა და კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	30.00
2	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	მ²	411.90
3	აგურის კედლის დემონტაჟი	მ³	0.20
4	იატაკიდან ძველი მეტლახის დემონტაჟი	მ²	10.70
5	იატაკიდან ძველი პარკეტის დემონტაჟი	მ²	88.10
6	კედელში ღიობის მოწყობა	მ³	0.50
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-მდე მანძილზე	ტ	1.20
	სამშენებლო სამუშაოები		
	2. შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები		
1	ფანჯრის ღიობის ნაწილის ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	1.80
-	წვრილი სამშენებლო ბლოკი 20X40X20	ც	23.00
-	ხსნარი წყობის	მ³	0.04
2	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3 სმ	მ²	140.00
3	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	3.60
4	ორმხრივი ტიხარის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²	23.04
5	მეტალოპლასტმასის კარი ბლოკის მოწყობა	მ²	10.50
6	მღფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა საკეტის და სახელურის გათვალისწინებით, სამი ანჯამით	მ²	9.45
7	კარების თავზე ორმხრივი ტიხარის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²	2.00
8	კარების თავზე კუთხოვანის მოწყობა (კუთხოვანა 50X50X5)	მ	2.40
9	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (თეთრი ფერის; ორმაგი მინაპაკეტით)	მ²	34.01
11	ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა ჭერის წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	141.90
-	საფითხნი	კგ	72.37
-	საღებავი ჭერის	კგ	89.40
12	კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	270.00
-	საფითხნი	კგ	137.70
-	საღებავი წყალემულსიური, კედლის	კგ	170.10
-	ფოლადის კუთხოვანა	მ	70.00
13	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ²	125.70
14	იატაკის მოაჭვა	მ²	16.18
15	იატაკზე მეტლახის გლუვზედაპირიანი ფილების მოწყობა	მ²	17.00
-	მეტლახის ფილა, გლუვი ზედაპირით	მ²	17.85

-	წებოცემენტი	კგ	85.00
16	კედელზე კაფელის მოწყობა	მ²	40.00
-	კაფელი	მ²	42.00
-	წებოცემენტი	კგ	200.00
17	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ფოლადის კარკასზე (სველ წერტილებსა და სამრეცხაოში)	მ²	13.54
3. პანდუსის მოწყობის სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	0.90
2	ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა სისქით 150 მმ	მ³	1.04
3	ბეტონის პანდუსის მოწყობა	მ³	1.50
-	ბეტონი B 18,5	მ³	1.52
-	არმატურა Ø8 A240C	მ	70.00
4	მოაჯირის მოწყობა კვადრატული მილებით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	5.00
-	კვადრატული მილი 40X40X3	მ	13.00
-	კვადრატული მილი 20X20X2	მ	25.00
-	ელექტროდი	კგ	0.20
-	საჭრელი დისკი	ც	1.00

ცხრილი №2

**თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე
საბავშვო ბაღის შენობის ელ. მომარაგების მოწყობის სამუშაოები**

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები		
1	ელ. კაბელის მონტაჟი (კედლების გახვერტიის და გაჭრის გათვალისწინებით)	მ	85.00
–	ელ. კაბელი 2X2,5 მმ²	მ	10.00
–	ელ. კაბელი 2X1,5 მმ²	მ	75.00
–	კაბელის ჩასადები კორობი	მ	20.00
–	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	8.00
2	დახურული ტიპის ჭერში ჩასასმელი სანათის მონტაჟი	ც	16.00
3	საშტეფსელო როზეტების შეცვლა ახლით	ც	30.00
4	ერთკლავიანი ჩამრთველ ამომრთველის შეცვლა ახლით	ც	20.00
5	ელ. ვენტილატორის მონტაჟი Ø200 მმ	ც	4.00

ცხრილი №3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის შენობაში წყალმომარაგება-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები

№/რ	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომი უკუმიყრით	მ³	1.50
2	ცივი წყლის (მიმწოდი) მილის Ø20 მოწყობა ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით, არსებულ ქსელთან მიერთება	მ	40.00
3	ცივი წყლის მილის Ø20 მოწყობა ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	45.00
4	ცხელი წყლის მილის Ø20 მოწყობა ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	35.00
5	მილების შეფუთვა insul tube-ს ტიპის კაუნუკის თბოიზოლაცია მასალით Ø20	მ	120.00
6	წყლის ავზის მოწყობა 1000 ლ.	კომპლ.	1.00
7	წყლის ელ. ტუმბოს მოწყობა ("ტეინით")	კომპლ.	1.00
8	ტრაპის მოწყობა Ø100 (უკანგავი მეტალის)	კომპლ.	7.00
9	კანალიზაციის მილების მოწყობა Ø50 ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	30.00
10	კანალიზაციის მილების მოწყობა Ø100 ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	32.00
11	ხელსაბანის მოწყობა	კომპლ.	5.00
12	ონკანების მოწყობა (შემრევეთ)	კომპლ.	8.00
13	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ.	1.00
14	საბავშვო უნიტაზის მოწყობა	კომპლ.	3.00
15	უნიტაზის მოწყობა	კომპლ.	1.00

დამატებითი ინფორმაცია

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77); გამგეობის შესყიდვების მთ. სპეციალისტი - ვეფხო მესტვირიშვილი ტელ: (577 95 47 51).

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N

ქ. თეთრიწყარო ----- 2015 წელი

ერთის მხრივ **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ბესიკ წიკლაურის სახით და მეორეს მხრივ -----(შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (NSPA-----) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ " (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებითნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი"-პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA----- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა /45200000-CPV/.**
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულებამოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 5.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 5.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 5.3. საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნისა (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
- 5.5 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება

6. მიღება - ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების და ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2015 წლის -----დან 2015 წლის ----მდე;

8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნაზე არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემყიდველი უფლებამოსილია:

9.2.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

9.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ, იგი ვალდებულია ორი სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების დაწყების თარიღის შესახებ.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები.

10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით;

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.3. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

12.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, მათ შორის ეროვნული ვალუტის კურსის, სატენდერო წინადადების მიღების ვადის დასრულების მომენტისათვის არსებულ კურსთან შედარებით 10%-ზე მეტად გაზრდის შემთხვევაში. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში 12.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

12.5 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 1 (ერთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

12.6 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს - მაჟორი

13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.

13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. შეტყობინება

15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

15.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

16. გადასახადები და დაბეგვრა

16. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2015 წლის ----- დან და მოქმედებს 2015 წლის-----

19. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	ელექტრონული მისამართი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	საიდენტიფიკაციო კოდი	
7	მომსახურე ბანკის დასახელება	
8	ანგარიშსწორების ანგარიშის N	
9	ბანკის კოდი	

----- ბ.ა ხელმოწერა
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ინფორმაცია

საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 01 ივლისამდე შენობის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების შესახებ.

(ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 60 000 ლარი).

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს შესრულების თარიღი (წელი)	ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი)	ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება (ლარი)	მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი	შენიშვნა

ხელმოწერა ----- ბ.ა

შენიშვნა: შესრულებული სამუშაოს დასახელების სვეტში უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და 2015 წლის 01 ივლისამდე გაფორმებულია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მათი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

კრეპსიტი ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ღაბა მანბლისში, ვერეთლის ქ. №5-ში მდებარე ბაღის
შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება (დღგ-ს გარეშე) ლარი
1	2	3
1	სამშენებლო სამუშაოები (ცხრილი №1)	
2	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები (ცხრილი №2)	
3	წყალმომარაგება-კანალიზაცია (ცხრილი №3)	
	ჯამი	

ხელმოწერა-----ბ.ა.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე
საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარგთადრიცხვა

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მან/მექანიზმები (ლ)		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I სართული									
	1. სადემონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული ხის ფანჯრებისა და კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	70.00			—	—	—	—	
2	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	მ²	485.00			—	—	—	—	
3	აგურის კედლის დემონტაჟი	მ³	1.70			—	—	—	—	
4	იატაკიდან ძველი მეტლახის დემონტაჟი	მ²	20.00			—	—	—	—	
5	კედლებიდან ძველი კაფელის დემონტაჟი	მ²	49.50			—	—	—	—	
6	კედელში ღიობის მოწყობა	მ³	0.50			—	—	—	—	
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-მდე მანძილზე	ტ	0.80			—	—			
	ჯამი 1	ლარი								
	სამშენებლო სამუშაოები									
	2. შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები									
1	კედლის მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	1.50			—	—	—	—	
-	წვრილი სამშენებლო ბლოკი 20X40X20	ც	19.00	—	—			—	—	
-	ხსნარი წყობის	მ³	0.03	—	—			—	—	
2	კარის ღიობის ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	3.00			—	—	—	—	
-	წვრილი სამშენებლო ბლოკი 20X40X20	ც	38.00	—	—			—	—	
-	ხსნარი წყობის	მ³	0.06	—	—			—	—	
3	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3 სმ	მ²	64.70					—	—	
4	კედლების შელესვა გაჯის ხსნარით	მ²	40.00					—	—	
5	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	30.00					—	—	
6	ორმხრივი ტიხარის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²	15.00					—	—	
7	კარების თავზე კუთხოვანის მოწყობა (კუთხოვანა 50X50X5)	მ	9.60					—	—	
8	მეტალოპლასტმასის კარი ბლოკის მოწყობა	მ²	14.34					—	—	

9	მდფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა საკეტის და სახელურის გათვალისწინებით, სამი ანჯამით	მ²	9.45					—	—	
9	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (თეთრი ფერის; ორმაგი მინაპაკეტით)	მ²	43.70					—	—	
10	ხის რაფების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (ორი ფენა)	კ/მ	20.00					—	—	
11	ჭერის შეფითხენა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა ჭერის წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	125.00			—	—	—	—	
-	საფითხნი	კგ	63.75	—	—			—	—	
-	საღებავი ჭერის	კგ	78.75	—	—			—	—	
12	კედლების შეფითხენა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	357.00			—	—	—	—	
-	საფითხნი	კგ	182.07	—	—			—	—	
-	საღებავი წყალემულსიური, კედლის	კგ	224.91	—	—			—	—	
-	ფოლადის კუთხოვანა	მ	60.00	—	—			—	—	
13	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ²	98.20					—	—	
14	იატაკზე მეტლახის გლუვზედაპირიანი ფილების მოწყობა	მ²	24.00			—	—	—	—	
-	მეტლახის ფილა, გლუვი ზედაპირით	მ²	54.10	—	—			—	—	
-	წებოცემენტი	კგ	120.00	—	—			—	—	
15	იატაკზე ლინოლეუმის მოწყობა	მ²	13.10					—	—	
16	კედელზე კაფელის მოწყობა	მ²	80.00			—	—	—	—	
-	კაფელი	მ²	84.00	—	—			—	—	
-	წებოცემენტი	კგ	400.00	—	—			—	—	
17	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ფოლადის კარკასზე (სველ წერტილებსა და სამრეცხაოში)	მ²	31.00					—	—	
18	ფანჯრებზე ფოლადის გისოსის ბლოკის მოწყობა	მ²	7.50					—	—	
	ჯამი 2	ლარი								
	ჯამი 1+2	ლარი								
	II სართული									
	1. სადემონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული ხის ფანჯრებისა და კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	30.00			—	—	—	—	
2	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის მოხსნა	მ²	411.90			—	—	—	—	
3	აგურის კედლის დემონტაჟი	მ³	0.20			—	—	—	—	
4	იატაკიდან ძველი მეტლახის დემონტაჟი	მ²	10.70			—	—	—	—	
5	იატაკიდან ძველი პარკეტის დემონტაჟი	მ²	88.10			—	—	—	—	
6	კედელში ღიობის მოწყობა	მ³	0.50			—	—	—	—	
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-მდე მანძილზე	ტ	1.20			—	—			
	ჯამი 1	ლარი								

	სამშენებლო სამუშაოები									
	2. შიდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები									
1	ფანჯრის ღიობის ნაწილის ამოშენება წერილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	1.80			—	—	—	—	
-	წერილი სამშენებლო ბლოკი 20X40X20	ც	23.00	—	—			—	—	
-	ხსნარი წყობის	მ³	0.04	—	—			—	—	
2	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3 სმ	მ²	140.00					—	—	
3	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	3.60					—	—	
4	ორმხრივი ტიხარის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²	23.04					—	—	
5	მეტალოპლასტმასის კარი ბლოკის მოწყობა	მ²	10.50					—	—	
6	მდფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა საკეტის და სახელურის გათვალისწინებით, სამი ანჯამით	მ²	9.45					—	—	
7	კარების თავზე ორმხრივი ტიხარის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ²	2.00					—	—	
8	კარების თავზე კუთხოვანის მოწყობა (კუთხოვანა 50X50X5)	მ	2.40					—	—	
9	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა (თეთრი ფერის; ორმაგი მინაპაკეტით)	მ²	34.01					—	—	
11	ჭერის შეფითხვანა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა ჭერის წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	141.90			—	—	—	—	
-	საფითხნი	კგ	72.37	—	—			—	—	
-	საღებავი ჭერის	კგ	89.40	—	—			—	—	
12	კედლების შეფითხვანა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით (ორი ფენა)	მ²	270.00			—	—	—	—	
-	საფითხნი	კგ	137.70	—	—			—	—	
-	საღებავი წყალემულსიური, კედლის	კგ	170.10	—	—			—	—	
-	ფოლადის კუთხოვანა	მ	70.00	—	—			—	—	
13	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ²	125.70					—	—	
14	იატაკის მოაქვა	მ²	16.18					—	—	
15	იატაკზე მეტლახის გლუვზედაპირიანი ფილების მოწყობა	მ²	17.00			—	—	—	—	
-	მეტლახის ფილა, გლუვი ზედაპირით	მ²	17.85	—	—			—	—	
-	წებოცემენტი	კგ	85.00	—	—			—	—	
16	კედელზე კაფელის მოწყობა	მ²	40.00			—	—	—	—	
-	კაფელი	მ²	42.00	—	—			—	—	
-	წებოცემენტი	კგ	200.00	—	—			—	—	
17	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ფოლადის კარკასზე (სველ წერტილებსა და სამრეცხაოში)	მ²	13.54					—	—	
	ჯამი 2	ლარი								
	ჯამი 1+2	ლარი								

	3. პანდუსის მოწყობის სამუშაოები									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	0.90			—	—	—	—	
2	ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა სისქით 150 მმ	მ³	1.04					—	—	
3	ბეტონის პანდუსის მოწყობა	მ³	1.50			—	—	—	—	
-	ბეტონი B 18,5	მ³	1.52	—	—			—	—	
-	არმატურა Ø8 A240C	მ	70.00	—	—			—	—	
4	მოაჯირის მოწყობა კვადრატული მიღებით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	5.00			—	—	—	—	
-	კვადრატული მილი 40X40X3	მ	13.00	—	—			—	—	
-	კვადრატული მილი 20X20X2	მ	25.00	—	—			—	—	
-	ელექტროდი	კგ	0.20	—	—			—	—	
-	საჭრელი დისკი	ც	1.00	—	—			—	—	
	ჯამი 4									
	ჯამი 1+2+3									
	მასალების ტრანსპორტირება (მასალის ღირებულებიდან)	%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი და სამუშაოები	%								
	ჯამი	ლარი								

შენიშვნა: ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

ცხრილი №2

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე
საბავშვო ბაღის შენობის ელ. მომარაგების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები							
1	ელ. კაბელის მონტაჟი (კედლების გახვევრების და გაჭრის გათვალისწინებით)	მ	85.00			—	—	
—	ელ. კაბელი 2X2,5 მმ²	მ	10.00	—	—			
—	ელ. კაბელი 2X1,5 მმ²	მ	75.00	—	—			
—	კაბელის ჩასადები კორობი	მ	20.00	—	—			
—	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	8.00	—	—			
2	დახურული ტიპის ჭერში ჩასასმელი სანათის მონტაჟი	ც	16.00					
3	საშტეფსელო როზეტების შეცვლა ახლით	ც	30.00					
4	ერთკლავიანი ჩამრთველ ამომრთველის შეცვლა ახლით	ც	20.00					
5	ელ. ვენტილატორის მონტაჟი Ø200 მმ	ც	4.00					
	ჯამი							
	მასალების ტრანსპორტირება (მასალის ღირებულებიდან)	%						
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%						
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი და სამუშაო	%						
	ჯამი							

შენიშვნა: ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

ცხრილი №3										
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, წერეთლის ქ. №5-ში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის შენობაში წყალმომარაგება-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა										
№/რ	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მან/მექანიზმები (ლ)		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომი უკუმიყრით	მ³	1.50			—	—	—	—	
2	ცივი წყლის (მიმწოდი) მილის Ø20 მოწყობა ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით, არსებულ ქსელთან მიერთება	მ	40.00					—	—	
3	ცივი წყლის მილის Ø20 მოწყობა ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	45.00					—	—	
4	ცხელი წყლის მილის Ø20 მოწყობა ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	35.00					—	—	
5	მიღების შეფუთვა insul tube-ს ტიპის კაუნუკის თბოიზოლაცია მასალით Ø20	მ	120.00					—	—	
6	წყლის აეზის მოწყობა 1000 ლ.	კომპლ.	1.00					—	—	
7	წყლის ელ. ტუმბოს მოწყობა ("ტვინით")	კომპლ.	1.00					—	—	
8	ტრაპის მოწყობა Ø100 (უჟანგავე მეტალის)	კომპლ.	7.00					—	—	
9	კანალიზაციის მიღების მოწყობა Ø50 ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	30.00					—	—	
10	კანალიზაციის მიღების მოწყობა Ø100 ფასონური ნაწილების გათვალისწინებით	მ	32.00					—	—	
11	ხელსაბანის მოწყობა	კომპლ.	5.00					—	—	
12	ონკანების მოწყობა (შემრევეთ)	კომპლ.	8.00					—	—	
13	ჰურტლის ხარეცხი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ.	1.00					—	—	
14	საბავშვო უნიტაზის მოწყობა	კომპლ.	3.00					—	—	
15	უნიტაზის მოწყობა	კომპლ.	1.00					—	—	
	ჯამი	ლარი								
	მასალების ტრანსპორტირება (მასალის რირებულებიდან)	%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი და სამუშაოები	%								
	ჯამი	ლარი								

შენიშვნა: ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.