ხარჯთაღრიცხვა

ქალაქი:
სოფელი: **sof. eceris sajaro skolis SemoRobvaze** სრული ღირებულება
პროექტის დასახელება:

#	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზო–მილება	რაო–დენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ezos sayrdeni kedeli									
1	miwis gaTxra xelis saSualebiT III-IV kategoriis gruntebSi	m³	16.8							
2	rkina-betonis saZirkvlebi	m³	17							
	a) xreSovani masala	m³	20							
	b) cementi	ტ	6							
	g) armatura A=III ф 12	grZ/m	360							
	d) armatura A=I Φ 8	grZ/m	300							
3	rkina-betonis kedeli	m³	30							
	a) xreSovani masala	m³	33							
	b) cementi	t	9							
	g) armatura A=III ф 12	grZ/m	1142							
	d) ficari sayalibe	m³	5							
	e) lursmani	kg	20							
	II. bordiuri SemoRobvis qveS									
1	miwis gaTxra bordiurebis mosawyobad	m³	12							
2	betonis bordiurebis mowyoba	m³	14							
	a) xreSi	m³	14							
	b) cementi	t	4.2							
	III. mavTulbadis Robis mowyoba									
1	uJangavi mavTulbade liTonis boZebze	grZ/m	180							
	a) uJangavavi mavTulbade 4mm mavT.	m²	234							
	b) kvadratuli mili boZebisTvis 6X6sm	grZ/m	155							
	g) mavTuli d=6mm	grZ/m	368							
2	WiSkari samanqano Cabetonebuli rkinis boZebze	m²	6							
3	igive sacalfexo or adgilze	m²	4							
4										
	sul jami									
	zednadebi xarjebi 8%									
	gegmiuri dagroveba 8%								ჯამი	
	gauTvaliswinebeli xarjebi 3%								ჯამი	
	dRg 18%									
									jami	
	sul jami									