

სსიპ ქ. თბილისის №128 საჯარო სკოლის დეფექტური აქტი

№	სამშენებლო სამუშაოები	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
I.	დემონტაჟის სამუშაოები		
1	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	34.00
2	კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	20.0
3	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	442.7
4	ტუალეტის კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	87.4
5	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა I სართ	კვ.მ	195.6
6	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა II სართ	კვ.მ	419.6
7	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა I სართ	კვ.მ	309.0
8	ტუალეტის ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	69.6
9	ელექტრობის დემონტაჟი I სართ	გრძ/მ	183.00
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე	ტ	50
II.	სამშენებლო სამუშაოები		
11	ხის კარის მოწყობა 3კვ-ზე ნაკლები I სართ	კვ.მ	34.0
12	ყრუ მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა ლითონით მოპირკეთებული (გარედან), შემოსასვლელი I სართ	კვ.მ	15.4
13	ხის კარის და ფანჯრის რაფის შედ. ზეთის საღებავებით I სართ	კვ.მ	40.99
14	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ I სართ	კვ.მ	195.6
15	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება I სართ	კვ.მ	195.6
16	მეტლახის პლინტუსების მოწყობა I სართ	გრძ/მ	117.0
17	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ II სართ	კვ.მ	419.6
18	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება II სართ	კვ.მ	419.6
19	მეტლახის პლინტუსების მოწყობა II სართ	გრძ/მ	260.0
20	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით (საჭიროებისამებრ) I სართ	კვ.მ	20.0
21	ღრმულების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით I სართ	კვ.მ	47.3
22	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით დერეფნები I სართ	კვ.მ	442.7
23	ჭერის შეთეთრება დერეფნები I სართ	კვ.მ	309.0
24	ტუალეტის ჭერის და კედლის შეთეთრება	კვ.მ	157.0
25	ლამინატის ტიხრების მოწყობა რკინა-კავეულით (ტუალეტში - კაბინების კარები)	კვ.მ	8.5
III.	ელექტრობის სამუშაოები		
26	საკაბელო არხის მონტაჟი	გრძ/მ	183.00
27	სადენების გაყვანა არხში	გრძ/მ	183.00
28	საშტეფსელო როზეტი ფარული	ცალი	5
29	ჩამრთველი ორკლავიშიანი	ცალი	10
30	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	20
31	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი	20