

სოფ.გოგოლესუბანში დობიროს მიმართულებით ღელის მიერ გამორეცხილი მონაკვეთის გაბიონებით აღდგენის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი

N	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ღირებულება
				ერთ გან	საპრ .	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-12 კ=1.2	გაბიონის საფუძვლის მოსაწყობად და ღელის კალაპოტის ფორმირებისთვის III ჯგ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მისი ადგილზე გადაყრით შრომითი დანახარჯები	100კბმ		1.5							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.54	2.31							
		ექსკავატორი GSB	მ/სთ	8.7	13.05							
2	1-961	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით მექანიზმებით შესრულებული სამუშაოს შემდეგ გაბიონის საფუძვლის მოსაწყობად შრომითი დანახარჯები	კბმ		5							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.06	10.3							
3	27-62 E1-22	გაბიონის მოწყობა რიყის ქვით მოთუთიებული კალათების გამოყენებით ზიდვა 10კმ	კბმ		78.1							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.71	367.8							
	1.8.11	ლეიბი გაბიონის 3.0x2.0x0.3მოთუთიებული	ც		12							
	1.8.5	გაბიონის კალათა 1.5x1.0x1.0 მოთუთიებული	ც		23							
	1.8.6	გაბიონის კალათა 2.0x1.0x1.0 მოთუთიებული	ც		11							
		მავთული გაბიონის	კგ	0.2	15.6							
4		რიყის ქვის ტრანსპორტირება 10კმ	ტ	2.0	156							
5	ს.რ.ფ.12	გაბიონის კალათების ტრანსპორტირება	მ/სთ		6							
6	27-20	გზის სავალი ნაწილის აღდგენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	100კბმ		0.35							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15	5.2							

[illegible]

სოფ.გოგოლესუბანში დობიროს მიმართულებით ღელის მიერ გამორეცხილი მონაკვეთის გაბიონებით აღდგენის სამუშაოების

მოცულობების უწყისი

N	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რ-ბა	ღირ
1	2	3	4	6
1	ღელის კალაპოტის ფორმირება ბულდოზერით	კბმ	150	
2	ყრილდამჭერი გაბიონების მოწყობა რიყის ქვით	კბმ	78.1	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები	%	8	
	ჯამი			
	გეგმიური დაგროვება	%	6	
	ჯამი			
	დ.ღ.გ.	%	18	
	ჯამი			