

[illegible]

		იატაკზე ცემენტის მოჭიმვის რემონტი	კვ.მ.		25,20							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1,000	25,200		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები 0,95+0,23X2=	ლარი	0,014	0,355		0,00		0,00		0,00	0,00
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0,060	1,512		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,064	1,603		0,00		0,00		0,00	0,00
		ლიობების ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკებით 40*20*20	კმ		0,32							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	3,36	1,08		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,92	0,29		0,00		0,00		0,00	0,00
		ქ /ცემენტის ხსნარი	კმ	0,11	0,04		0,00		0,00		0,00	0,00
		ბეტონის საკედლე ბლოკები	ცალ	62,5	20,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,16	0,05		0,00		0,00		0,00	0,00
		ტიხრების აშენება სატიხრე ბეტონის ბლოკით	კმ		10,50							
		შრომითი დანახარჯი	კვმ	1	10,50		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,92	9,66		0,00		0,00		0,00	0,00
		ქ/ცემენტის ხსნარი M-50	კმ.მ.	0,110	1,16		0,00		0,00		0,00	0,00
		ბლოკი (10X20X40)	ცალი	12,500	131,25		0,00		0,00		0,00	0,00
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა ოპერატორის ოთახში	კვმ		1,62							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	2,56	4,15		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0,338	0,55		0,00		0,00		0,00	0,00
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრები	კვმ	1,00	1,62		0,00		0,00		0,00	0,00
		ლიობების ფედების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 გრძ.მ		0,24							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	30,000	7,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	1,100	0,26		0,00		0,00		0,00	0,00
		ქ/ცემენტის ხსნარი M-100	კუბ.მ.	0,600	0,14		0,00		0,00		0,00	0,00
		კედლების შემოსვა ერთი ფენა თაბაშირმუყაოს ფილებით წებოზე შესამოსი ზედაპირის გასუფთავებით მიწებების ადგილებში	კვ.მ		77,90							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	77,90		0,00		0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5	კვ.მ	1,05	81,80		0,00		0,00		0,00	0,00
		არმირების ლენტი	გრძ.მ	0,75	58,43				0,00		0,00	0,00
		საფითხნი	კგ	0,3	23,37				0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ფილების მისაწებებელი კედელზე	კგ	3,5	272,65				0,00		0,00	0,00

		ჭერის მოპირკეთება თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	კვ.მ		25,200							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	25,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5	კვ.მ	1,05	26,46		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილი 3მ	ცალი	2,9	73,08		0,00		0,00		0,00	0,00
		U.D პროფილი 3მ	ცალი	0,7	17,64		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილის გადასაბმელი	ცალი	0,2	5,04		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილის ერთდონიანი გადასაბმელი	ცალი	1,7	42,84		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილის ანკერ-სწრაფსაკიდი	ცალი	0,7	17,64		0,00		0,00		0,00	0,00
		მავთული ქუდვით	ცალი	0,7	17,64		0,00		0,00		0,00	0,00
		შურუპი 9	ცალი	1,4	35,28		0,00		0,00		0,00	0,00
		შურუპი 25	ცალი	23	579,6		0,00		0,00		0,00	0,00
		რკინის დუბელი	ცალი	0,7	17,64		0,00		0,00		0,00	0,00
		არმირების ლენტი	გრძ.მ	1,2	30,240		0,00		0,00		0,00	0,00
		ხის კარის ბლოკის დამზადება და მონტაჟი არსებული კარის ფრთის გამოყენებით და შეღებვა	კვ.მ.		4,00							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1,000	4,000		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჩარჩო კარის	გრძ.მ		12,440				0,00		0,00	0,00
		ანჯამა	ცალი		4,000				0,00		0,00	0,00
		საკეტი კარის	ცალი		2,000				0,00		0,00	0,00
		საგრუნტი და ლაქი ხის ანტისეპტიკური	ლიტრი	0,350	1,400				0,00		0,00	0,00
		შიგა კედლების შეფითხვნა და ღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ		77,90							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,658	51,258		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0,01	0,779		0,00		0,00		0,00	0,00
		წ /ემულსიის საღებავი	კგ	0,63	49,077		0,00		0,00		0,00	0,00
		საფითხნი	კგ	0,79	61,541		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	1,558		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჭერის შეფითხვნა და ღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ		25,20							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,856	21,571		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0,01	0,252		0,00		0,00		0,00	0,00
		წყალემულსიის საღებავი	კგ	0,63	15,876		0,00		0,00		0,00	0,00
		საფითხნი	კგ	0,92	23,184		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,504		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჯამი I+II					0,00		0,00		0,00	0,00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან			%							№3H4Y!

		ჯამი										№3HAყ!
		ზედნადები ხარჯები			%							№3HAყ!
		ჯამი										№3HAყ!
		გეგმიური დაგროვება			%							№3HAყ!
		ჯამი										№3HAყ!
		III. ელ.სამონტაჟო სამუშაოები										
		ელგაყვანილობისა და მოწყობილების მონტაჟი										
		შრომითი დანახარჯი	წერტ		6		0,00		0,00		0,00	0,00
		მოწყობილობები:					0,00		0,00		0,00	0,00
		სპილენძის სადენი 2*2.5	გრძ.მ		22		0,00		0,00		0,00	0,00
		სპილენძის სადენი 2*1.5	გრძ.მ		18		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჭერის სანათი	ცალი		4		0,00		0,00		0,00	0,00
		ამომრთველი	ცალი		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		როზეტი ორიანი	ცალი		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი		6		0,00		0,00		0,00	0,00
		საინსტალაციო პლასტმასის მილი	გრძ.მ		40		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჯამი					0,00		0,00		0,00	0,00
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან			%							№3HAყ!
		ჯამი										№3HAყ!
		გეგმიური დაგროვება			%							№3HAყ!
		ჯამი										№3HAყ!
		სულ ჯამი I+II+III										№3HAყ!
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%							№3HAყ!
		ჯამი										№3HAყ!
		დღგ			18%							№3HAყ!
		ჯამი										№3HAყ!

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი თანხების გახარჯვა უნდა მოხდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.