

ა.ა.ი.პ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრ "ოდიში"-ს შენობის მეორე სართულზე
ოთახების სარემონტო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2
სარემონტო სამუშაოები

/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

№		სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმი		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ოთახი №3										
		I. სადემონტაჟო სამუშაოები										
		პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	კვმ		35,30							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	35,30		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,04	1,41		0,00		0,00		0,00	0,00
		არსებული ხის კარებების დემონტაჟი	კვმ		3,50							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,89	3,10		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,10	0,34		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე	კვმ		1,50							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,64	0,96		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო ნარჩენების გატანა 15კმ-მდე	ტონა		2,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		II.სამშენებლო სამუშაოები										
		იატაკზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	კვ.მ.		35,30							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1,000	35,300		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები 0,95+0,23X2=	ლარი	0,014	0,498		0,00		0,00		0,00	0,00
		ცემენტის ხსნარი “მ100“	კუბ.მ.	0,020	0,706		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,064	2,245		0,00		0,00		0,00	0,00

		წყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკებით 40*20*20 კარის ღიობის შემცირების მიზნით	კმმ		0,06							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	3,36	0,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,92	0,06		0,00		0,00		0,00	0,00
		ქ /ცემენტის ხსნარი	კმმ	0,11	0,01		0,00		0,00		0,00	0,00
		ბეტონის საკედლე ბლოკები	ცალ	62,5	3,75		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,16	0,01		0,00		0,00		0,00	0,00
		კედლები შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ		1,50							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,640	0,96		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,021	0,03		0,00		0,00		0,00	0,00
		ქ/ცემენტის ხსნარი M-100	კუბ.მ.	0,030	0,05		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,003	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		კედლების შემოსვა ერთი ფენა თაბაშირმუყაოს ფილებით წებოზე შესამოსი ზედაპირის გასუფთავებით მიწებების ადგილებში	კვ.მ		81,200							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	81,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5	კვ.მ	1,05	85,26		0,00		0,00		0,00	0,00
		არმირების ლენტი	გრძ.მ	0,75	60,90				0,00		0,00	0,00
		საფითხნი	კგ	0,3	24,36				0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ფილების მისაწებებელი კედელზე	კგ	3,5	284,2				0,00		0,00	0,00
		ჭერის მოპირკეთება თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	კვ.მ		35,30							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	35,30		0,00		0,00		0,00	0,00
		თაბაშირმუყაოს ფილა 2500X1200X12.5	კვ.მ	1,05	37,07		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილი 3მ	ცალი	2,9	102,37		0,00		0,00		0,00	0,00
		U.D პროფილი 3მ	ცალი	0,7	24,71		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილის გადასაბმელი	ცალი	0,2	7,06		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილის ერთდონიანი გადასაბმელი	ცალი	1,7	60,01		0,00		0,00		0,00	0,00
		C.D პროფილის ანკერ-სწრაფსაკიდი	ცალი	0,7	24,71		0,00		0,00		0,00	0,00
		მაეთული ყულფით	ცალი	0,7	24,71		0,00		0,00		0,00	0,00
		შურიპი 9	ცალი	1,4	49,42		0,00		0,00		0,00	0,00
		შურიპი 25	ცალი	23	811,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		რკინის დუბელი	ცალი	0,7	24,71		0,00		0,00		0,00	0,00
		არმირების ლენტი	გრძ.მ	1,2	42,360		0,00		0,00		0,00	0,00

		ხის კარის ბლოკის დამზადება და მონტაჟი არსებული კარის ფრთის გამოყენებით და შედგება	კვმ.		2,31							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1,000	2,310		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჩარჩო კარის	გრძ.მ		6,500				0,00		0,00	0,00
		ანჯამა	ცალი		2,000				0,00		0,00	0,00
		საკეტი კარის	ცალი		1,000				0,00		0,00	0,00
		საგრუნტი და ლაქი ხის ანტისეპტიკური	ლიტრი	0,350	0,809				0,00		0,00	0,00
		ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	კვმ		35,30							
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	35,30		0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,03	1,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		ლამინირებული პარკეტი	კვმ	1,02	36,01		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,18	6,42		0,00		0,00		0,00	0,00
		შიგა კედლების შეფითხვნა და ღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ		81,20							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,658	53,430		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0,01	0,812		0,00		0,00		0,00	0,00
		წ /ემულსიის საღებავი	კვ	0,63	51,156		0,00		0,00		0,00	0,00
		საფითხნი	კვ	0,79	64,148		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	1,624		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჭერის შეფითხვნა და ღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ		35,30							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	0,856	30,217		0,00		0,00		0,00	0,00
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0,01	0,353		0,00		0,00		0,00	0,00
		წყალემულსიის საღებავი	კვ	0,63	22,239		0,00		0,00		0,00	0,00
		საფითხნი	კვ	0,92	32,476		0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,706		0,00		0,00		0,00	0,00
		ჯამი I+II					0,00		0,00		0,00	0,00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან			%							№3HAY!
		ჯამი										№3HAY!
		ზედნადები ხარჯები			%							№3HAY!
		ჯამი										№3HAY!
		გეგმიური დაგროვება			%							№3HAY!
		ჯამი										№3HAY!
		III. ელ.სამონტაჟო სამუშაოები										
		ელგაყვანილობისა და მოწყობილების მონტაჟი										
		შრომითი დანახარჯი	წერტ		8		0,00		0,00		0,00	0,00

[illegible]