

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალანთის
საჯარო სკოლის ჭიხარულის სასწავლო კორპუსის რემონტი
მოცულობის უწყისი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ხის კარების ბლოკების დაშლა	კვ. მ	18,29
2	ფანჯრების ხის ბლოკების დაშლა	კვ. მ	24
3	ფიცრებითა და ძელებით სახურავის დროებითი გამაგრება	კუბ. მ	0,07
4	ადგილობრივი ქვის წყობის დაშლა	კუბ. მ	18,5
5	რკინაბეტონის საძირკვლის კოჭების მოწყობა B15 ბეტონით	კუბ. მ	2,1
6	ადგილობრივი ქვების ხსნარისაგან გაწმენდა	კუბ. მ	15
7	ადგილობრივი ქვებით კედლების წყობა	კუბ. მ	16,4
8	კედლის წყობის არმირება	კვ	15
9	კედლების განაწიბურება	კვ. მ	25
10	ფასადის შესხურება დეკორატიული ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	195
11	4 სმ სისქის ხის ნაგების მოწყობა	კვ. მ	40
12	გადახურვის თბოიზოლაცია	კვ. მ	137
13	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ. მ	5,7
14	15x20 სმ ზომის ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის ფუძეზე	გრძ. მ	70
15	5 სმ სისქის ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ. მ	3,3
16	10 სმ სისქის ბეტონის სარინელის მოწყობა	კვ. მ	66
17	ლითონის კარკასის დამზადება და მოწყობა ლითონის მილკვადრატებით 30X50X2	კვ	52,71
18	ლითონის კარკასის დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ	52,71
19	შესასვლელზე ფარდულის დაფარვა პოლიკარბონატით	კვ. მ	4
20	10 სმ სისქის ბეტონის იატაკების მოწყობა	კვ.მ	16,4
21	4სმ სისქით ბაზალტის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ. მ	16,4
22	ფიცრის იატაკების დაშლა	კვ. მ	140,9
23	სამშენებლო ნაგვის გაწმენდა და გატანა	კუბ.მ	17
24	(0,3x0,3x0,4მ) ლაგების დაყენებისათვის სვეტების მოწყობა	კუბ.მ	4,2

25	ხის კონსტრუქციების ანტისეპტიკით დამუშავება	კუბ.მ	7,33
26	10x10სმ კვეთის ლაგების მოწყობა	კვ. მ	140,9
27	40მმ ხის იატაკების მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით	კვ. მ	140,9
28	1,2x2,0 მ ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკების დაყენება	კვ. მ	24
29	60სმ სიგანის პლასტმასის რაფების მოწყობა	გრძ. მ	14,3
30	1,3x2.7 მ მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკების დაყენება მოწყობილობით	კვ. მ	3,51
31	1,2x2.3მ მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების დაყენება მოწყობილობით	კვ. მ	11
32	ალუმინის ორფთიანი კარის ბლოკების დაყენება	კვ. მ	3,78
33	ბათქაშის მოცილება	კვ. მ	180
34	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	290,2
35	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ	153,9
36	ჭერის მთლიანი შეფითხვნა	კვ.მ	153,9
37	კედლების მთლიანი მობათქაშება	კვ.მ	290,2
38	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ. მ	153,9
39	კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	290,2
40	იატაკების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	147,3
	ელ. სამონტაჟო		
1	კედლებში ხვრელების გაბურღვა	ცალი	6
2	20x20 სმ ზომების ბუდის გახვრეტა	ცალი	1
3	ალუმინის კაბელის სიპ. 2x10მმ ² მონტაჟი	გრძ.მ	20
4	სანათის ფარის მოწყობა	ცალი	1
5	10x10 სმ ზომების ბუდის გახვრეტა	ცალი	20
6	კვადლების გაბურღვა კედლებში	გრძ.მ	60
7	მავთულების გაყვანა ППВ-1 2x2,5 მმ ²	გრძ.მ	130
8	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	7
9	ჩასართავის ჩუთით მოწყობა	ცალი	7
10	სანათურების დაყენება	ცალი	21