

დმანისის მუნიციპალიტეტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შენობის სარემონტო სამუშაოების
შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი

შინაარსი

- ❖ ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის;
- ❖ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები;
- ❖ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 7 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის №9 ბრძანების შესაბამისად (<http://procurement.gov.ge/>).

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები

1. შესყიდვის ობიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ღმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაშავერას ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	საპროექტო მონაცემზე
1	კარების და ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	13,5900
2	ამორტიზირებული ბათქაშის დემონტაჟი	კვ.მ	40,0000
3	არსებული იატაკის დემონტაჟი 2 ოთახში	კვ.მ	11,6000
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	6,2100
5	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	4,50
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	11,600
7	კედლების და ფანჯრის ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	30,000
8	შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	165,00
9	ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	82,00

ღმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. განთიადის ადმინისტრაციული შენობა

1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	14,8600
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 2 ოთახში	კვ.მ	36,0000
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	14,8600
4	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	36,000
5	ფანჯრის ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	13,500
6	1 და 2 ოთახებში შიდა კედლების, ჭერის და ფერდობების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	145,10
7	არსებული თიხის კრამიტის სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვ.მ	178,000
8	ხის მაშენებლის მოწყობა	მ3	0,39
9	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	კვ.მ	152,000
10	სახურავის საფარის მოწყობა პროფნასტილით	მ ²	152,00
11	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და პაბრების მოწყობა	გრძ/მ	67,800
12	ფასადზე სახურავის ნაშენის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	14,900

ღმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. სარკინეთის ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	60,7800
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	56,3600
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	45,5000
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	5,94
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	7,08
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	31,360
8	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	95,9800
9	II სართულზე აივნის მოაჯირის მოწყობა	კვ.მ	4,6800
10	II სართულზე აივნის მოაჯირის ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული დამუშავება	კვ.მ	4,6800
11	II სართულზე აივნის მოაჯირის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ	4,6800

ქ ღმანისის (სასოფლო) ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	15,4200
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2, 3 და 4 ოთახში	კვ.მ	65,0000
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	6,6000
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	5,67
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	4,94
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	18,3300
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	45,8800
9	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	62,9800
10	სახურავის საფარის რემონტი მოთუთიებული თუნუქით	მ ²	5,00
11	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	130,0000
12	3 და 4 ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	145,00
13	3 და 4 ოთახებში ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	36,2700

14	2 ოთახში ჭერის მოწყობა პლასტიკატიტ ხის კარკასზე	მ2	18,900
----	---	----	--------

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომარეთის ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	58,3200
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2 და 3 ოთახში	კვ.მ	91,0900
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	33,1500
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,93
5	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	12,55
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	91,0900
7	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	77,6400
8	სახურავის საფარის რემონტი მოთუთიებული თუნუქით	მ ²	4,00
9	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	269,6000
10	1, 2, 3, ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	199,000
11	1, 2, 3 ოთახებში ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	92,0000

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. კიხილქილისას ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	57,2000
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 და 2 ოთახში	კვ.მ	38,3100
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	20,9200
5	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,86
6	ლითონის კარის მოწყობა	კვმ	6,42
7	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	6,43
8	ლამინირებული იატაკის მოწყობა 1 ოთახში	კვ.მ	22,5000
9	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	94,1600
10	იატაკებზე ქვიშა-ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	კვმ	15,8100
11	ღობის მეტალის ჩარჩოების შეესება 3,5მმ მავთულ-ბადით გლინულის თამასის მოწყ. დ-6მმ	მ ²	9,9
12	ლითონის ღობის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ	33,0000

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი დმანისის ადმინისტრაციული შენობა

1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	32,0000
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	42,0400
3	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	17,41
4	ლითონის კარის მოწყობა	კვმ	2,14
5	ფანჯრის ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	70,000
6	არსებული სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვმ	203,550
7	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	კვ.მ	203,550
8	სახურავის საფარის მოწყობა პროფფენილით	კვ.მ	203,55
9	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და ძაბრების მოწყობა	გრძ/მ	42,000
10	ფასადზე სახურავის ნაშევრის და ბეტონის პარაპეტის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	42,300

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. იფნარის ადმინისტრაციული შენობა

1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	44,6300
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	26,5000
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	26,5200
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	2,0700
5	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	1,90
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	26,500
7	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	86,470
8	არსებული შიფერის სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვმ	3,120
9	ხის მაშევრლატის მოწყობა	მ3	0,49
10	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა (ახალი ხე მასალის დამატებით)	კვ.მ	240,600
11	სახურავის საფარის მოწყობა პროფნასტილით	მ ²	240,600
12	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და ძაბრების მოწყობა	გრძ/მ	103,400
13	ფასადზე სახურავის ნაშევრის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	0,190

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო კარაბულახის ადმინისტრაციული შენობა

1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	36,0500
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	28,2600
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	18,9000

4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	12,4200
5	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	5,60
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,260
7	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	66,440
8	არსებული შიფერის სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვ.მ	247,850
9	ხის მაშურღატის მოწყობა	მ3	0,54
10	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა (ახალი ხე მასალის დამატებით)	კვ.მ	240,600
11	სახურავის საფარის მოწყობა პროფნასტილით	მ ²	247,850
12	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და პაბრების მოწყობა	გრძ/მ	140,800
13	ფასადზე სახურავის ნაშვრის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	20,5800

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ამამლოს ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	21,3900
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2, 3, და 4 ოთახში	კვ.მ	67,6100
3	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 1, 2, 3, 4 და 5 ოთახში	კვ.მ	62,0000
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	13,1100
5	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,28
6	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ.მ	3,90
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	29,2000
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,9000
9	იატაკებზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	კვ.მ	37,5000
10	დაზიანებული კედლების, ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	112,00
11	1 ოთახში შიდა კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,64

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ოროზმანის ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	46,3000
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 და 4 ოთახში	კვ.მ	24,8000
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	24,4800
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,28
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14
6	კარების და ფანჯრების ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	8,94
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	12,2000
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	41,8800
9	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 1, 2, 3, და კიბის I, II სართულის ოთახებში	კვ.მ	52,0000
10	დაზიანებული კედლების, ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	117,9800
11	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	130,0000
12	1, 2, 3 და კიბის I, II სართულის ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	239,70
13	1, 2, 3 და კიბის I, II სართულის ოთახებში ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	70,6000

მუნიციპალიტეტის სოფ. კამარლოს ადმინისტრაციული შენობა

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	6,6400
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	16,4300
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	1,8200
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	4,82
5	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	16,4300
6	ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	97,9800

2. სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

- ❖ სატენდერო წინადადების საერთო ფასი უნდა მოიცავდეს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- ❖ ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).

❖ ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

5. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში:

5.1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასი მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე (184 000 ლარი) შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული საექსპერტო ორგანოს მიერ“. დასკვნით (საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი).

5.2 ტექნიკური დავალების 5.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის

შემთხვევაში, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში) მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭება-მდე, სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს განესაზღვრება ვადა, (მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღის ოდენობით - ზუსტ თარიღს განსაზღვრავს სატენდერო კომისია და აცნობებს პრეტენდენტს) ტექნიკური დავალების 5.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოსადგენად.

5.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში), ხოლო დედანი რჩება შემსყიდველთნ.

5.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

5.5 დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამობა სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

- ❖ შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით განხორციელებული სარემონტო (სარეაბილიტაციო) სამუშაოების მიღების მიზნით დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 28 აპრილის №43 ბრძანებით შექმნილ კომისიასთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით.

6. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 1 ივნისამდე მანძილზე სამუშაო გამოცდილება შესრულებულ ანალოგიურ სამუშაოებზე (პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო ორი წლის მანძილზე სამუშაო გამოცდილება 150 000 (ასი) ათასი ლარი). აღნიშნულის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი №4-ის შესაბამისად) - ხელშეკრულებ(ებ)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ით, უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

7. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკომენდაცია შემსყიდველი ორგანიზაციიდან ბოლო შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

8. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი

9. სამუშაოების საგარანტიო ვადაა ობიექტის ჩაბარებიდან 2 (ორი) კალენდრული წელი. ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა გამოვლენილ ხარვეზს ან ნაკლის აღმოფხვრა ევალება მიმწოდებელს.

10. სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს სტატუსის: „ხელშეკრულება დადებულია“, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით“ ან „ტენდერი შეწყვეტილია“ მინიჭებამდე.

11. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების (ტექნიკური დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადების ფასი) წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას “შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები“-ს 2-10 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

პრეტენდენტ(ებ)მა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა აიტვირთოს შემდეგი ინფორმაცია და დოკუმენტები (შევსებული სრულყოფილად ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ):

- ❖ რეკვიზიტები - დანართი №1 შესაბამისად;

- ❖ შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვა - დანართი №2 შესაბამისად;

- ❖ სამუშაოთა შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი - დანართი №3 შესაბამისად;
- ❖ ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ რომელიც, უნდა მოიცავდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 1 ივნისამდე მანძილზე სამუშაო გამოცდილება შესრულებულ ანალოგიურ სამუშაოებზე (პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო ორი წლის მანძილზე სამუშაო გამოცდილება 150 000 (ასი) ათასი ლარი). - დანართი №4 შესაბამისად;
- ❖ პრეტენდენტის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ხელშეკრულებ(ებ)ი) სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ით) დანართი №4 შესაბამისად;
- ❖ რეკომენდაცია შემსყიდველი ორგანიზაციიდან ბოლო შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

დანართი №1

1.	ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი და თანამდებობა	
2.	მომსახურე ბანკი	
3.	ბანკის კოდი	
4.	ანგარიშის ნომერი	

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

დანართი №2

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. მაშავერას ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	მასალა			ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარების და ფანჯრების დემონტაჟი	კვმ	13,5900							0,00
2	ამორტიზირებული ბათქაშის დემონტაჟი	კვმ	40,0000							0,00
3	არსებული იატაკის დემონტაჟი 2 ოთახში	კვმ	11,6000							0,00
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვმ	6,2100							0,00
5	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვმ	4,50							0,00
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვმ	11,600							0,00
7	კედლების და ფანჯრის ფერდობების მობათქაშება ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	კვმ	30,000							0,00
8	შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	165,00							0,00
9	ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ	82,00							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00

	ჯამი									0,00
	გეგმიური მოგება	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. განთიადის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	14,8600							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 2 ოთახში	კვ.მ	36,0000							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	14,8600							0,00
4	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	36,000							0,00
5	ფანჯრის ფერდობების მობათქაშება ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	13,500							0,00
6	1 და 2 ოთახებში შიდა კედლების, ჭერის და ფერდობების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	145,10							0,00
7	არსებული თიხის კრამიტის სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვმ	178,000							0,00
8	ხის მაშურლატის მოწყობა	მ3	0,39							0,00
9	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	კვმ	152,000							0,00
10	სახურავის საფარის მოწყობა პროფნასტილით	მ²	152,00							0,00
11	წყალსაწრეტი ღარების, მიწების და ძაბრების მოწყობა	გრძ/მ	67,80							0,00
12	ფასადზე სახურავის ნაშვერის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	14,900							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00
	ჯამი									0,00
	გეგმიური მოგება	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. სარკინეთის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	მასალა			ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	60,7800							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	56,3600							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	45,5000							0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	5,94							0,00
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14							0,00
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	7,08							0,00
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	31,360							0,00
8	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	95,9800							0,00
9	II სართულზე აივნის მოაჯირის მოწყობა	კვ.მ	4,6800							0,00
10	II სართულზე აივნის მოაჯირის ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული დამუშავება	კვ.მ	4,6800							0,00
11	II სართულზე აივნის მოაჯირის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ	4,6800							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00
	ჯამი									0,00
	ბეზმიური მოგება	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

ქ დმანისის (სასოფლო) ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	15,4200							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2, 3 და 4 ოთახში	კვ.მ	65,0000							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	6,6000							0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	5,67							0,00
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14							0,00
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	4,94							0,00
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	18,3300							0,00

8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	45,8800							0,00
9	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	62,9800							0,00
10	სახურავის საფარის რემონტი მოთუთიებული თუნუქით	მ²	5,00							0,00
11	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	130,0000							0,00
12	3 და 4 ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	145,00							0,00
13	3 და 4 ოთახებში ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	36,2700							0,00
14	2 ოთახში ჭერის მოწყობა პლასტიკატით ხის კარკასზე	მ²	18,900							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00
	ჯამი									0,00
	ბეზმიური მოგება	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომარეთის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	58,3200							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2 და 3 ოთახში	კვ.მ	91,0900							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	33,1500							0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,93							0,00
5	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	12,55							0,00
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	91,0900							0,00
7	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	77,6400							0,00

8	სახურავის საფარის რემონტი მოთუთიებული თუნუქით	გ²	4,00							0,00
9	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	269,6000							0,00
10	1, 2, 3, ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	199,000							0,00
11	1, 2, 3 ოთახებში ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	92,0000							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00
	ჯამი									0,00
	გეგმიური მოგება	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. კიზილქილისას ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	მასალა			ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	57,2000							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 და 2 ოთახში	კვ.მ	38,3100							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	20,9200							0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,86							0,00
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვმ	6,42							0,00
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	6,43							0,00
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა 1 ოთახში	კვ.მ	22,5000							0,00
8	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მოხატვაშემა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	94,1600							0,00
9	იატაკებზე ქვიშა-ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	კვმ	15,8100							0,00
10	ღობის მეტალის ჩარჩოების შევსება 3,5მმ მავთულ-ბადით გლინულის თამასის მოწყ. დ-6მმ	გ²	9,9							0,00
11	ლითონის ღობის კონსტრუქციების	კვ.მ	33,0000							0,00

	შედგება ანტიკორუპციული საღებავით								
	ჯამი:								0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%							0,00
	ჯამი								0,00
	გეგმიური მოგება	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	დღგ	18%							0,00
	ჯამი:								0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი დმანისის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	32,0000						0,00
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	42,0400						0,00
3	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	17,41						0,00
4	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14						0,00
5	ფანჯრის ფერდობების მოხატვაშემა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	70,000						0,00
6	არსებული სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვ.მ	203,550						0,00
7	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	კვ.მ	203,550						0,00
8	სახურავის საფარის მოწყობა პროფფენილით	კვ.მ	203,55						0,00
9	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და ძაბრების მოწყობა	გრძ/მ	42,00						0,00
10	ფასადზე სახურავის ნაშევრის და ბეტონის პარაპეტის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	42,300						0,00
	ჯამი:								0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%							0,00
	ჯამი								0,00
	გეგმიური მოგება	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	დღგ	18%							0,00
	ჯამი:								0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. იფნარის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	44,6300						0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	26,5000						0,00
3	მეტალოპლასტმასის	კვ.მ	26,5200						0,00

	ფანჯრების მოწყობა									
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	2,0700							0,00
5	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	1,90							0,00
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	26,500							0,00
7	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	86,470							0,00
8	არსებული შიფერის სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვ.მ	3,120							0,00
9	ხის მაშურლატის მოწყობა	მ3	0,49							0,00
10	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა (ახალი ხე მასალის დამატებით)	კვ.მ	240,600							0,00
11	სახურავის საფარის მოწყობა პროფნასტილით	მ²	240,600							0,00
12	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და ძაბრების მოწყობა	გრძ/მ	103,40							0,00
13	ფასადზე სახურავის ნაშვერის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	0,190							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00
	ჯამი									0,00
	ბეზმიური მობეზა	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	-%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო კარაბულახის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	მასალა			ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	36,0500							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	28,2600							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	18,9000							0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	12,4200							0,00
5	ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	5,60							0,00
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,260							0,00
7	ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-	კვ.მ	66,440							0,00

	ცემენტის ხსნარით									
8	არსებული შიფერის სახურავის და ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კმ	247,850							0,00
9	ხის მაშურლატის მოწყობა	მ3	0,54							0,00
10	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა (ახალი ხე მასალის დამატებით)	კმ.მ	240,600							0,00
11	სახურავის საფარის მოწყობა პროფნასტილით	მ²	247,850							0,00
12	წყალსაწრეტი ღარების, მილების და ძაბრების მოწყობა	გრძ/მ	140,80							0,00
13	ფასადზე სახურავის ნაშვერის შემოსვა თუნუქით	კვ.მ	20,5800							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	-%								0,00
	ჯამი									0,00
	გეგმიური მოგება	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	-%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. აბამლოს ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	21,3900							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2, 3, და 4 ოთახში	კვ.მ	67,6100							0,00
3	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 1, 2, 3, 4 და 5 ოთახში	კვ.მ	62,0000							0,00
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	13,1100							0,00
5	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,28							0,00
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ.მ	3,90							0,00
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	29,2000							0,00
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,9000							0,00
9	იატაკებზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	კვმ	37,5000							0,00
10	დაზიანებული კედლების, ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და	კვ.მ	112,00							0,00

	კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით									
11	1 ოთახში შიდა კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,64							0,00
	ჯამი:									0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%								0,00
	ჯამი									0,00
	ბუბმიური მოხევა	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%								0,00
	ჯამი:									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი:									0,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ოროზმანის ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ	მასალა			ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	46,3000							0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 და 4 ოთახში	კვ.მ	24,8000							0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	24,4800							0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,28							0,00
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	2,14							0,00
6	კარების და ფანჯრების ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	8,94							0,00
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	12,2000							0,00
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	41,8800							0,00
9	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 1, 2, 3, და კიბის I, II სართულის ოთახებში	კვ.მ	52,0000							0,00
10	დაზიანებული კედლების, ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	117,9800							0,00
11	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	130,0000							0,00
12	1, 2, 3 და კიბის I, II სართულის ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა	კვ.მ	239,70							0,00

	წყალმუდის საღებავით								
13	1, 2, 3 და კიბის I, II სართულის ოთახებში ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კმმ	70,6000						0,00
	ჯამი:								0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%							0,00
	ჯამი								0,00
	ბეზმიური მოგება	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	დღგ	18%							0,00
	ჯამი:								0,00

მუნიციპალიტეტის სოფ. კამარლოს ადმინისტრაციული შენობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კმმ	6,6400						0,00
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კმმ	16,4300						0,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კმმ	1,8200						0,00
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კმმ	4,82						0,00
5	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კმმ	16,4300						0,00
6	ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კმმ	97,9800						0,00
	ჯამი:								0,00
	ზედნაღები ხარჯები	_%							0,00
	ჯამი								0,00
	ბეზმიური მოგება	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	_%							0,00
	ჯამი:								0,00
	დღგ	18%							0,00
	ჯამი:								0,00

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

[illegible][illegible][illegible]

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ამამლოს ადმინისტრაციული შენობა												
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	21,3900									
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1, 2, 3, და 4 ოთახში	კვ.მ	67,6100									
3	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 1, 2, 3, 4 და 5 ოთახში	კვ.მ	62,0000									
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	13,1100									
5	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,28									
6	ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ.მ	3,90									
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	29,2000									
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,9000									
9	იატაკებზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	კვმ	37,5000									
10	დაზიანებული კედლების, ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	112,00									
11	1 ოთახში შიდა კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,64									

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ოროზმანის ადმინისტრაციული შენობა												
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	46,3000									
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 და 4 ოთახში	კვ.მ	24,8000									
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	24,4800									
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	8,28									
5	ლითონის კარის მოწყობა	კვმ	2,14									
6	კარების და ფანჯრების ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბეტონის ბლოკით	კუბ. მ	8,94									
7	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	12,2000									
8	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	41,8800									
9	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა 1, 2, 3, და კიბის I, II სართულის ოთახებში	კვ.მ	52,0000									
10	დაზიანებული კედლების, ამოშენებული ადგილების, ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	117,9800									
11	კედლებზე და ჭერზე ძველი შპალერის და საღებავის მოხსნა	კვ.მ	130,0000									
12	1, 2, 3 და კიბის I, II სართულის ოთახებში შიდა კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	239,70									
13	1, 2, 3 და კიბის I, II სართულის ოთახებში ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვმ	70,6000									

მუნიციპალიტეტის სოფ. კამარლოს ადმინისტრაციული შენობა												
1	კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	6,6400									
2	არსებული იატაკის დემონტაჟი 1 ოთახში	კვ.მ	16,4300									
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	1,8200									
4	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	კვ.მ	4,82									
5	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ.მ	16,4300									
6	ფანჯრების და კარების ფერდობების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	97,9800									

№	დამკვეთი ორგანიზაციის დასახელება	სამუშაოთა შესრულების ვადა (დაწყება - დასრულება)	ხელშეკრულების ღირებულება
1.			
2.			
3.			
...			

* დანართი №4 წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 1 ივნისამდე შესრულებულ ანალოგიურ სამუშაოებზე. აღნიშნულის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი №4-ის შესაბამისად) - ხელშეკრულებ(ები)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ით, უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან
 ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც
 ამავედროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

ქ. დმანისი

----- 2015 წელი

ერთის მხრივ **დმანისის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებელის გოგი ბარბაქაძის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA----- **ელექტრონული ტენდერის** ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ერთი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები“ - SPA----- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შენობის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა (CPV - 45200000).
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოს აღწერა მოცემულია შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრებში და პირობებში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს, დ.დ.გ.-ს ჩათვლით.
- 4.2. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი
- 4.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.
- 5.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

5.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება 5.2 პუნქტის შესრულებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.

6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3. შემსყიდველის მხრიდან ნაწილობრივ (ეტაპობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე **უფლებამოსილი პირია** -----.

6.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით განხორციელებული სარემონტო (სარეაბილიტაციო) სამუშაოების მიღების მიზნით საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 ივლისის №186 ბრძანებით შეიქმნილ კომისიასთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით.

7. სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1. სამუშაოს დასრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;

8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

10.1. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს ----- .

10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

12.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

12.5. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

12.6. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს-მაჟორი

13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიაწინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოსდაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმამხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთიგარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არმიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან დამოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

16.2. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17. რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
დმანისის მუნიციპალიტეტი მის.: ქ. დმანისი, წმ. ნინოს №41 საიდენტიფიკაციო კოდი: 228928391 საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა TRSGE22 ერთიანი ანგარიში: GE24NB0330100200165022 ტელ.: 0(360) 22-11-53	----- მის.: ----- საიდენტიფიკაციო კოდი: ----- საბანკო რეკვიზიტები: ----- ----- ბანკის კოდი: ----- ანგარიშის ნომერი: ----- ტელ.: -----

დმანისის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

_____ გოგი ბარბაქაძე

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სატენდერო კომისიის აპარატში: ტელ. 0(360) 22 11 53;
ელ.ფოსტა: tenderidmanisi@gmail.com