

**ქ. თბილისის №163 საჯარო სკოლა**

შედგენილია 2015 წლის II კვარტლის ფასებში

რიგი თი №	თავების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება ათასი ლარი				საერთო სახარჯთაღ. დირექტულება ათასი ლარი
		სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოებ.	მოწყობილო ბა	სხვადასხვა სამუშაოები	
1	3	4	5	6	7	8
	თავი 2					
	მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
1	ინკლუზიური ოთახის კაპიტალური შეკეთება					
2	IV სართულის დერეფნის კაპიტალური შეკეთება					
3	სულ კრებსითი სარჯოთაღრიცხვით					
4	ექსპერტიზის დირექტულება					
5	სულ კრებსითი სარჯოთაღრიცხვით					

1	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

**ინკლუზიური ოთახის კაპიტალური შეკვეთება**  
**ობიექტური ხარჯთაღრიცხვა №2-1**

რიგი თი ნომერი	თავების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობი ლობა ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვ ა სამუშაოებ ი	საერთო სახარჯთაღ რიცხვო დირექტულებ ა ათასი .ლარი
1	3	4	5	6	7	8
1	სამშენებლო სამუშაოები					
2	ელ.განათება					
3	ჯამი					
4	რეზერვი გაუთვალისწინებულ სამუშაოებზე - 3%					
5	ჯამი					
6	დღგ - 18%					
7	სულ ხარჯთაღრიცხვით					

1	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

**ინტენსიური ოთახის კაპიტალური შეკეთება**  
**ხარჯთაღრიცხვა №2-1/1**  
**სამშენებლო სამუშაოები**

NN	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	დაზიანებული ხის კარის დემონტაჟი	მ2		2,56							
2	დაზიანებული პარკეტისა და პლინტუსის დემონტაჟი	მ2		15,55							
3	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აურა	მ2		15,55							
4	დაზიანებული შეთეთრების ჩამოფხეკა კედლებიდან და ჭერიდან	მ2		63,15							
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანებზე	ტ		1,45							
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10კმ-ზე	ტ		1,45							
7	კედლების შელესვა გაჯით	მ2		4,20							
	მასალა:										
	გაჯი	ტ	0,0333	0,14							
	წყალი	მ3	0,006	0,03							
	ლითონის ბადე	მ2	0,0528	0,22							
8	ჭერის შელესვა გაჯით	მ2		1,00							
	მასალა:										
	გაჯი	ტ	0,0345	0,03							
	წყალი	მ3	0,006	0,01							
	ლითონის ბადე	მ2	0,0528	0,05							
9	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ (ბზარების საწინააღმდეგო ბადის გათვალისწინებით)	მ2		15,55							





1	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

ინკლუზიური ოთახის კაპიტალური შეკეთება  
ხარჯთაღრიცხვა №2-2/2

ელექტრო განათება



1	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

## IV სართულის დერეფნის კაპიტალური შეკვეთება ხარჯთაღრიცხვა №2-3/1 სამშენებლო სამუშაოები

