



შუახევის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ფურტიოში რკ/ბეტონის რეზერვუარის, ჭაბურღილის ტუმბოსა და
წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

(CPV: 45200000)

დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ. №30

2015წ

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

2.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა:

სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **22 690 (ოცდა ორი ათას ექვსას ოთხმოცდაათი) ლარს**.

შესყიდვის ობიექტია: **სოფელ ფურტიოში რკ/ბეტონის რეზერვუარის, ჭაბურღილის ტუმბოსა და წყლის ქსელის მოწყობა**

2.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

2.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შესაბამისად ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს, დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

2.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის **დანართი N2-ის სახით**.

2.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნალექიან პერიოდში წარმოებასთან.

2.2.6 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

2.2.7 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

2.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს 2 (ორი) თვეში**.

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

3. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა

3.1 რეკვიზიტები **დანართი №1-ის** მიხედვით;

3.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა **დანართი №3-1, დანართი 3-2-ის** შესაბამისად;

მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

3.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი-**დანართი 4**

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

4. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

5.1 ანგარიშსწორების პირობა:

5.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

5.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 20%-ს.

5.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2, ფორმა №3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

5.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

5.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - **არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვე** სამუშაოების დასრულების დღიდან.

5.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

5.3.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

5.3.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის

თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.3.4. თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

5.4 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

5.4.1. შესყიდვი ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ.

5.4.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის 30. ტელ: 599 85 20 19 ომარ აბუსელიძე

7. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;

ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

**სოფელ ფურტიოს რკინაბეტონის წყლის რეზერვუარის მოწყობა გამანაწილებელი
ლითონის ფურცლოვანი ჭურჭლის კამერებით
სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა
ლოკალურ-რესურსული
ხარჯთაღრიცხვა**

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემი
1	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით (0,5X2,60X4,9)	100 კმმ	0.064
1.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	23.65
2	საფუძვლის ფენის მოწყობა დატკეპნით ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0,2X2,60X4,9)	კმმ	2.55
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.98
2.2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კმმ	3.19
2.3	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.03
3	ბეტონის მონოლითური 10სმ სისქის საფუძვლის ფენის მოწყობა B10 კლასის ბეტონით (0,1X2,60X4,9)	100 კუბ.მ.	0.013
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.46
3.2	მანქანები	ლ	0.51
3.3	ბეტონი B10 კლასის	კუბ.მ.	1.33
3.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.81
4	რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა B20 კლასის ბეტონით საიზოლაციო დანამატით	100 კუბ.მ.	0.070
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	135.10
4.2	მანქანები	ლ	7.07
4.3	ბეტონი B20	კუბ.მ.	7.11
4.4	ფიცარი ჩამოგანული III ხ 25-32მმ	კუბ.მ.	0.93
4.5	იგივე III ხ 40-მმ და ზევით	კუბ.მ.	0.81
4.6	სხვადასხვა მასალები	ლ	33.18
4.7	ლითონის ფურცელი	კვმ	1.21
4.8	არმატურა $\phi 12$ A-III	კგ	870
5	გადამღვრელი კვანძების მოწყობა დ80 მმ-იანი ლითონის მილით	1კმ	0.001

5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.43
5.2	მანქანები	ლარი	0.22
5.3	d80 მმ-იანი ლითონის მილი	გრძ. მ.	1.00
5.4	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11
6	ლითონის გამრეცხი კვანძის მოწყობა დ80 მმ-იანი ლითონის მილსადენით	1კმ	0.001
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.43
6.2	მანქანები	ლარი	0.22
6.3	d80 მმ-იანი ლითონის მილი	გრძ. მ.	1.00
6.4	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11
7	რკ/ბეტონის ტიხარის მოწყობა ბ20 კლასის ბეტონით(01X1,2X4,5)	კუბ.მ.	0.54
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.91
7.2	მანქანები	ლ	0.43
7.3	ბეტონი ბ20	კუბ.მ.	0.54
	ფიცარი ჩამოგანული III ხ 25-32მმ	კუბ.მ.	0.32
7.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.06
	არმატურა $\phi 12$ A-III	კგ	26.00
8	ლითონის ფურცლისა და მილების შეღებვა	კვმ	4.38
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.98
8.2	მანქანები	ლ	0.04
8.3	საღებავი	კგ	1.11
8.4	ოლიფა	კგ	0.12
8.5	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.09
	დ=15მმ რკინის მილის მონტაჟი	ც	80.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.80
	მანქანები	ლ	11.60
	მილი 15მმ	მ	40.00
	სხვა მასალები	ლ	8.00

სოფელ ფურტიოს ჭაბურღილის საქვი ტუმბოსა და წყალსადენის ქსელის მოწყობის
ლოკალურ-რესურსული
ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემი
1	გრუნტის დამუშავება ხელით (0,2X0,5X337)	100 კმმ	0.337
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	76.16
2	ბეტონის დაშლა სანგრევი ჩაქურით	100 კმმ	0.017
2.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.43
2.2	სანგრევი ჩაქური	მ/სთ	1.66
3	დ=63 მმ-იანი პოლიეთილენის წყალსადენის 22 ატმოსფეროიანი მილის მონტაჟი ჰიდრავლიკური გამოცდით , ჭაბურღილიდან წყლის რეზერვუარამდე (ტრასა-337,0მ)	1 კმ	0.337
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	35
3.2	მანქანები	ლარი	18
3.3	d63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილი -22 წნევამდედგობის	გრძ. მ.	340
3.4	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0
4	დ=50 მმ-იანი პოლიეთილენის წყალსადენის 22 ატმოსფეროიანი მილის მონტაჟი ჰიდრავლიკური გამოცდით, ჭაში ჩასაშვები.(110,0მ)	1 კმ	0.110
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	11
4.2	მანქანები	ლარი	5
4.3	d50 მმ-იანი პოლიეთილენის მილი PN-10 წნევამდედგობის	გრძ. მ.	111
4.4	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0
5	დ63 მმ-იანი ვენტილის მონტაჟი	ცალი	1.00
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.51
5.2	მანქანები	ლარი	0.13
5.3	d63 მმ-იანი ვენტილი	ცალი	1
5.4	ფოლადის მილტუჩა	ცალი	2
5.5	ჭანჭიკ-ქანჩები	კმ	1.1
5.6	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07
6	დ50 მმ-იანი ვენტილის მონტაჟი	ცალი	1.00
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.51
6.2	მანქანები	ლარი	0.13
6.3	d50 მმ-იანი ვენტილი	ცალი	1
6.4	ფოლადის მილტუჩა	ცალი	2

6.5	ჭანჭიკ-ქანჩები	კგ	1.1
6.6	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07
7	ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10 ცალი	1.2
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7.008
7.2	მანქანები	ლარი	2.724
7.3	ფასონური ნაწილების	ცალი	12
7.4	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.5
8	დამონტაჟებულ მილსადენზე ფხვიერი გრუნტის უკუჩაყრა (0,20X0,10X337მ)	100 კგმ	0.0674
15.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.8844
9	დამონტაჟებულ მილსადენზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა (0,20X0,4X337მ)	100 კგმ	0.26
9.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	53.56
10.2	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	კგმ	26.00
10	ჭაბურღილის ტუმბოს მონტაჟი კომპლექტი; (ტუმბო H-150მ, მართვის ფარი ავტომატით, პომპა, ფილტრი, ძრავის დასაკიდი (ტროსი) ბაგირი, ელ.სადენი 1 ფაზა ძრავისთვის, ელ.სადენი 1 ფაზა საინფორმაციო პულტის, კვალიფიცირებული სპეციალისტის მოწვევა).	ცალი	1.0
11	ჩასაშვები ტუმბოს საყრდენი ფილის მომტაჟი სპეციალურ ბეტონის საძირკველზე. (0,45X1,0X1,0)X2=09კგმ	კგმ	0.45
12	ლითონის მილი დ=100მმ	გრძ. მ.	10.00
13	აბონენტად აყვანა (სამფაზა მოხმარებისათვის)	ცალი	1.00