ხარჯთაღრიცხვა N1

ქ. ოზურგეთში, რუსთაველის N28-ში მდებარე სპორტული კომპლექსის გაზმომარაგება

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	აღრიცხვის კვანძის მონტაჟი G-6T მრიცხველით (ტექნიკური პირობა)	კომ	1,00							
2	დ=32 მმ ფოლადის მილით გაზსადენის მონტაჟი	გრძმ	49,00							
3	დ=32 მმ მუხლი	ცალი	11,00							
4	ფოლადის სამაგრი დეტალების დამზადება და მონტაჟი	კგ	10,00							
5	დ=50 მმ ფოლადის მილით გაზსადენის (გამაფართოებლის) მონტაჟი	გრძმ	2,70							
6	დ=20 მმ ფოლადის გადამყვანი(მილი გარე ხრახნით)	ცალი	3,00							
7	შტუცერი	ცალი	3,00							
8	დ=20 მმ ონკანი	ცალი	3,00							
9	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,00							
10	გაზსადენის გამოცდა წნევასა და ჰერმეტულობაზე	გრძმ	51,70							
11	გაზსადენის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	კვმ	2,60							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	დღგ 18%									
	ჯამი									
	ექსპერტიზა									
	ჯამი									