

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) ზუგდიდი-
ნარაზენი-ძველი სიბუღა-ახალი სიბუღა-ზუბის
საავტომობილო გზის კმ20-კმ24 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების

სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
განხორციელების

(დაზუსტებული – 07.08.2015)

სარჩევი

1	ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის-----	3
2	ტექნიკური დოკუმენტაცია-----	4
3	ტექნიკური პირობები -----	5
4	გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები -----	14
5	სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი-----	15
6	დამატებითი ინფორმაცია-----	21
7	დანართი №1, აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა-----	22
8	დანართი №2-----	23
9	დანართი №3 ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის საილუსტრაციო ფორმა ----	24
10	ხარჯთაღრიცხვა დანართი №4 -----	25

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.

2. ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია აუცილებლობას წარმოადგენს წარმოდგენილი იქნეს პირის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც დამოწმებული, ამისათვის უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ (საელჩო, საკონსულო და/ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანო).

3. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და/ან ინფორმაცია ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ან რწმუნებულება).

4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

5. პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

ნაწილი - 2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტები:

#	წარმოსადგენი ტექნიკური ინფორმაცია/დოკუმენტების ჩამონათვალი	
1	რეკვიზიტები	დანართი №2
2	ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)	დანართი №4
3	ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების შესახებ	ცხრილი №1
4	ინფორმაცია უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ:	ცხრილი №3
5	ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოებისა და ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოების საშუალო ბრუნვის შესახებ	ცხრილი №4, ცხრილი №5
6	ინფორმაცია ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში)	ცხრილი №6

2. შესყიდვაში მონაწილე პირებმა (პრეტენდენტებმა) უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საკვალიფიკაციო დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისთვის:

- ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
- ბ) ხელისმომწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;
- გ) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ან მისმა ფილიალმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გაცემული ცნობა (ცნობები) რომ არ ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, რომელიც (რომლებიც) დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლევალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

2.2 ფიზიკური პირებისთვის:

- ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
- ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში რესგისტრაციის არ არსებობის შესახებ.

2.3. თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, საგადასახადო გირავნობა ან/და პრეტენდენტი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, იგი ვალდებულია წარმოადგინოს (ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის, ან/და პრეტენდენტის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის) ამსახველი **სრული დოკუმენტაცია**.

2.4 წარმოდგენილი სრული დოკუმენტაციის ანალიზისა და შესწავლის საფუძელზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის თაობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ აღნიშნული გარემოებებმა შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას ხელშეკრულების პირობების სათანადო შესრულებას.

3. წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია:

3.1 ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მანქანა-მექანიზმების შესახებ.

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუქრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ.) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი №1-ის შესაბამისად.

საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს ცხრილი №1-ში და წარმოდგენილი უნდა იყოს **სარეგისტრაციო მონშობების ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების** (აუდიტის დასკვნა, მიღება-ჩაბარების აქტი, დადასტურებული ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები, ხოლო ინფორმაცია სხვა დანარჩენი ფორმით მანქანა-მექანიზმების ფლობის შესახებ მითითებული უნდა იყოს მხოლოდ ცხრილი №1-ში.

უშუალოდ პრეტენდენტ პირს (ქვე-კონტრაქტორის გარეშე) საკუთრებაში უნდა გააჩნდეს ტექნიკური პირობების 6.10 პუნქტით მოთხოვნილი მანქანა-მექანიზმების მთლიანი რაოდენობის არანაკლებ 50%-ისა.

N	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა		მფლობელობის ან სარგებლობის ფორმა
		მოდელი	გამოშვების წელი	(საკუთარი, იჯარა)
1				
2				
და ა.შ.				

3.2 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ.

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ქვეკონტრაქტორთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უკანასკნელი 3 (სამი) წლის (2012-2014წ.წ.) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები (საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და რეაბილიტაცია) საერთო ღირებულებით 5 759 000.00 ლარის ოდენობით.

უშუალოდ პრეტენდენტი პირის (ქვე-კონტრაქტორის გარეშე) მთლიანი გამოცდილება უნდა შეადგენდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების საერთო გამოცდილების არა ნაკლებ 60%-ს.

ამასთან ამ პერიოდში, შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს (ქვე-კონტრაქტორის გარეშე) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით 1 439 750.00 ლარის ოდენობით.

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი №3-ის შესაბამისად.

ცხრილი №3 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ, უკანასკნელი 3 (სამი) და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ						
N	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით)	შემსყიდველის დასახელება	შემსყიდველის საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელფოსტა)	ხელშეკრულების მოქმედების ვადები	სახელშეკრულებო ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება
1						
2						
და ა.შ.						
	ჯამი					

3.3 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოებისა და ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოების საშუალო ბრუნვის შესახებ.

3.3.1 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულებისა და წინამდებარე ტენდერით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასის ჯამის 75% არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ბოლო სამი წლის (2012-2014წ.) სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიურ ბრუნვას.

ინფორმაცია მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების შესახებ წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი №4-ის შესაბამისად.

ცხრილი №4 - ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების შესახებ						
N	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ხელშეკრულების დასახელებით)	სახელშეკრულებო ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული მიმდინარე პერიოდისათვის	დარჩენილი სამუშაოების ღირებულება	ხელშეკრულების დასრულების თარიღი	ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ (დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია)
1						
2						
და ა.შ.						
	ჯამი					

ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ბოლო 3 (სამი) წლის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო ბრუნვის შესახებ წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი №5-ის შესაბამისად.

ცხრილი #5 შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ბოლო 3 (სამი) წლის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა							
№	სამუშაოთა (ხელშეკრულების) დასახელება	სახელშეკრულებო ღირებულება	სულ შესრულებულია 2012–2014 წლებში	მათ შორის			შემსყიდველის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა)
				2012წ.	2013წ.	2014წ.	
1							
2							
3							
და ა.შ.							

ჯამი					
საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა (2012-2013-2014):					

3.3.2 საჭიროების შემთხვევაში, „შერჩევა-შეფასების“ ეტაპზე შემსყიდველი უფლებამოსილია, წარმოდგენილი ინფორმაციის გადამოწმებისა და დადასტურების მიზნით, მოთხოვოს პრეტენდენტს მის მიერ ცხრილი N4-ში და ცხრილი N5-ში მოცემულ ზოგიერთ სამუშაოსთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა (ხელშეკრულებები, სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, დამკვეთის რეკომენდაცია ან სხვა). მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტის მხრიდან აღნიშნული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენა ან წარმოუდგენლობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას.

3.4 ინფორმაცია ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.

ქვე-კონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ქვე-კონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვე-კონტრაქტორის დასახელება და მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება; ობიექტები, რომელზეც ქვე-კონტრაქტორს შესრულებული აქვს ანალოგიური სამუშაოები, თანხების და შესრულების ვადების მითითებით. წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე ამ ობიექტებზე ხელშეკრულებების ასლები და სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები—სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე. ქვე-კონტრაქტორის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია განიხილება შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან ერთობლიობაში. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნა ცხრილი №6-ის შესაბამისად.

ცხრილი №6. ინფორმაცია ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ.			
ქვე-კონტრაქტორი (დასახელება, მისამართი)	შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება	ქვე-კონტრაქტორის მიერ ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება
1			
2			
და ა.შ.			

3.5. იმ შემთხვევაში თუ შესყიდვაში მონაწილეობს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანია ან მისი ფილიალი, რომელიც იყენებს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის მონაცემებს (სამუშაო გამოცდილება, ბოლო სამი წლის ბრუნვა, მანქანა მექანიზმებს ან/და სხვა) ასეთ შემთხვევაში ფილიალი ვალდებულია ერთობლივად წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სათაო კომპანიის მონაცემები. კერძოდ:

3.5.1 სათაო კომპანიის ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მ/ჩ აქტები, დადასტურებული ა/ფაქტურები, სამუშაოების დასრულების სერთიფიკატები ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტაცია).

3.5.2 სათაო კომპანიის საკუთრებაში არსებული მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ანალოგიური დოკუმენტები).

3.5.3 სათაო კომპანიის ბოლო 3 (სამი) წლის საშუალო სამშენებლო ბრუნვის გამოყენების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა ერთობლივად უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის შესაბამისი სამუშაოების შესახებ, ცხრილი № 5-ის შესაბამისად და ერთობლივად უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც ფილიალის, ასევე სათაო კომპანიის მიმდინარე

ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების შესახებ, ცხრილი № 4-ის შესაბამისად. ამასთან, სათაო კომპანიის მიმდინარე ხელშეკრულებების ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულებების ოდენობა დადასტურებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ცნობით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს სათაო კომპანიის უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი).

3.5.4 სათაო კომპანიიდან, 3.5.1-3.5.2-3.5.3 ქვეპუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, ისინი სათანადო წესით უნდა იყოს დამოწმებული საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიის შესაბამის ქვეყანაში, რომლითაც დადასტურდება წარმოდგენილი დოკუმენტების ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა.

3.5.5 უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

3.6. ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი სხვაობის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ხარისხის, მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრი განსხვავების გათვალისწინებით, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა **სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის** მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში დასკვნის წარმოდგენლობის შემთხვევაში პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან.

3.7. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის დანყების თარიღს. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა უცხო ქვეყნის პირებმა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული და დამოწმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული).

3.8 სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე):

3.8.1 ფასების ცხრილი-ის (ხარჯთაღრიცხვა) (დანართი N4) წარმოდგენლობის შემთხვევაში;

3.8.2 თუ საერთოდ არ იქნება წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია (ცხრილი N 3 და სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები).

4. ანგარიშსწორების პირობები:

4.1. სატენდერო წინადადების საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

4.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

4.3. ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, სამუშაოების შესრულების შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 25 რიცხვისა.

4.4. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენება წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი). ავანსის გაცემის წესი და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში;

5. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

5.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული

სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი **გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული**, დანართი №3-ის მიხედვით (გარდა იმ საბანკო დაწესებულებისა და სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან უფიქსირდებათ ვადაგადაცემული ვალდებულებები და სასამართლო დავები).

5.4 იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტია **6%-დან 10%-ის** ჩათვლით.

5.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

3. ტექნიკური პირობები

შესყიდვის ობიექტი: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) ხუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბის საავტომობილო გზის კმ20-კმ24 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2 879 500.00 (ორი მილიონ რვაას სამოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით.

CPV კოდი: 45200000, 45233142

6.1. სამუშაოთა შესრულების ვადები

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) ხუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბის საავტომობილო გზის კმ20-კმ24 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.**

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

6.2. სამუშაოთა შემადგენლობა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) ხუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბის საავტომობილო გზის კმ20-კმ24 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებელი სამუშაოთა დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში.

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები
- მიწის სამუშაოები
- მიწების მოწყობა და შეკეთება
- ახალი ხიდის მოწყობა
- საყრდენი კედლების მოწყობა და შეკეთება
- საგზაო სამოსის მოწყობა
- მიერთებების მოწყობა
- ეზოში შესასვლელების მოწყობა
- ავტობუსის განერების მოწყობა
- საგზაო ნიშნები, მონიშვნა და შემოფარგვლა

6.3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.

- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.

- სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

6.4. სამუშაოთა შესრულების წესი

სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით.

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

6.5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

6.6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:

СНИП 2.05.02-85 “საავტომობილო გზები”

СНИП 3.06.03-85 “საავტომობილო გზები”

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.

ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები;

6.7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვაღს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

ამ ჟურნალში ტექზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

6.8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.

საწარმოო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე ტექნადამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.

დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული “საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის შესახებ” დებულების შესაბამისად.

სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.

ზედამხედველობის ღირექციათ ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს ზედამხედველობის ღირექციათ, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფაქტურა.

ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალური ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

6.9. სამუშაოთა საბოლოო მიღება

არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღით ადრე მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

ტექნადამხედველი ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

თუ ტექნადამხედველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შემსყიდველს დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.

შეტყობინების მიღებისას, შემსყიდველის ბრძანების საფუძველზე, დასრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისიის ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის მუშაობას სახელშეკრულებო სამუშაოების დამთავრების დადგენის თაობაზე და ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის.

იმ შემთხვევაში, თუ ერთი წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე ნაკლი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, მიმწოდებელს 2.5% არ აუნაზღაურდება.

6.10. პირითაღი საფშენაზლო მანქანა-მმანონზმების და სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო რაოდენობა.

№	დასახელება	რაოდენობა (ცალი)
1	ავტოგრეიდერი	1
2	ექსკავატორი	1
3	ამწე	1
4	ბუღდლოზერი	1
5	ასფალტის დამგები	1
6	სატკეპნი გლუვვალციანი	1
7	სატკეპნი პნევმატური კომბინირებული ან ვიბრაციული	1
8	ავტობეტონსარევი	3

6.11. ბასაწმვი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და შასები:

6.11.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №4-ის მიხედვით.

6.11.2. გათვალისწინებული თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

6.11.3. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

8. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

თბილისი

----- 2015 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საკვეთეურობა – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი -----სახით, შემდგომში – შემსყიდველი, ერთის მხრივ და ----- სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, ----- სამუშაოების განხორციელება – შემდგომში სამუშაო.

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. სამუშაოს მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს ----- (-----) ლარი.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს ----- (-----) ლარს.

2.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართველოს რეზიდენტი), ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.5 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 15 საბანკო დღის განმავლობაში.

2.6 მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული აუცილებლობი სშემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.7 დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.8 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.10 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით. მრავალწლიანი ტენდერის შემთხვევაში საავანსო თანხა გაიცემა იმავე პროცენტული ოდენობით, მოთხოვნის მომენტიდან არსებული წლის შესაბამისი ღირებულებიდან.

2.11 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.11 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.13 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან ორი კვირის ვადაში.

2.14 მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.15 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისიოდ შერჩეული პირის (საზედამხედველო კომპანია) მიერ დადასტურებული აქტი.

2.16 გათვალისწინებული სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.17 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთენტიკაციის მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.18 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს **ორ წელს** სამუშაოს დასრულებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.19 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის (**ორი წელი**) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.20 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დაკავებული 5%-დან.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 30 რიცხვისა.

4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვის უნდა მიღებულად ჩაითვალოს მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4. ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შერჩეული პირი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს მხარეთა შორის შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გრაფიკის შესაბამისად;

გ) მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი პროგრამა. პროგრამაში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია შემსყიდველის თანხმობით;

დ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

ე) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

ვ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ზ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ი) ანგარიშსწორებისას ყოველთვის უნდა მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

კ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ლ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.4 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი ახალი სახეობის სამუშაოების შესასრულებლად და/ან ძირითადი ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიზნით, საკონტრაქტო თანხის ამოწურვამდე.

5.5 ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.7 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ

შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყონებლივ.

5.9 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.10 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

5.11 შემსყიდველი და მის მიერ ინსპექტირებისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

შენიშვნა: სამუშაოების საცეფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია დაემატოს სხვა სახის ჩანაწერებიც, მხარეთა უფლებამოსილებების უფრო კონკრეტულად განსაზღვრის მიზნით, მაგალითად:

5.12 მიმწოდებელი ვალდებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი, პროექტით გათვალისწინებული უკან დასაბრუნებელი მასალები გადასცეს შემსყიდველს მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალებისა და ჯართის სახით, არსებული წესით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. აღნიშნული მასალების ფაქტიური რაოდენობა ღვინდება ზედამხედველის მიერ ადგილზე სათანადო აქტის გაფორმების შემდეგ. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული უკან დასაბრუნებელი მასალების მოვლა-შენახვა უზრუნველყოს თავისი ძალებით, მათი სხვა ორგანიზაციის საწარმოო ბაზაზე განთავსებამდე, ან დაძვევით მიერ არსებული წესების შესაბამისად მათი განკარგვის ან გამოყენებამდე.

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ღირებულება ლარი	სულ, ლარი
1	2	3	4	5	6
1	დემონტირებული ლითონის მილი ჯართის ღირებულებით	ტ	0.236	260.00	61
2	დემონტირებული ლითონის მოაჯირები ჯართის ღირებულებით	ტ	0.07	260.00	18
3	დემონტირებული ლითონის მილები $d=0.3-0.5$ მ ჯართის ღირებულებით	ტ	0.50	260.00	130
4	დემონტირებული ლითონის პროფილიანი ფურცლები ჯართის ღირებულებით	ტ	0.30	260.00	78
5	დემონტირებული ლითონის კონსტრუქციები ჯართის ღირებულებით	ტ	0.50	260.00	130
6	მილის დემონტირებული გადახურვის ფილა (620X0.8)	მ3	4.800	496.00	2381

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარჩენილი ღირებულების 1.0% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დადგენის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3 წინამდებარე მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაკეთება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის გაწეული მომსახურება შეესაბამება ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციას.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდეგი ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადადვე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 11. სუბკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

11.4 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.5 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.6 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელექსის, ფაქსის, ან ელფოსტის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 13. ინსპექტირება

13.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული – საავტომობილო გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და აუდიტის სამმართველო.

13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ინსპექტირები) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.4 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მონიტორინგი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციის და მონიტორინგის სამმართველოს (უფროსი ა.გვაზავა), ხოლო ფინანსური მონიტორინგი – ფინანსების მართვის სამმართველოს (უფროსი დ. ჯაგაშვილი).

13.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (საკვალიფიკაციო მონაცემები, ტექნიკური პირობები, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ნახაზები, სპეციფიკაციები და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – -----.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, სახელმწიფო ხაზინა, ანგარიშის №200122900, კოდი თლ შ 22.

ხელმოწერა -----

ბ.ა.

მიმწოდებელი: -----

ხელმოწერა: -----

ბ.ა.

9. დამატებითი ინფორმაცია

9.1. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამისი კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით ან/და შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის აპარატში. ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქ. №12, მე-4 სართული. საკონტაქტო პირები:

შალვა ჯულაყიძე ტელ: +995 32 37 05 08 (284)

ლევან როსტომაშვილი ტელ: +995 32 37 05 08 (292)

აფიდავითი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

- ❖ ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავითში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- ❖ უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვანწერო ამ აფიდავითს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;
- ❖ ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ.
- ❖ ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავითის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში.
- ❖ მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულია კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 - ❖ სატენდერო წინადადების ფასი;
 - ❖ სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 - ❖ სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
 - ❖ ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს.
- ❖ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება.
- ❖ სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.
- ❖ გავცხადებ ამ აფიდავითის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

--

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავითი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავითით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად.

რეკვიზიტები		
1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	
2	ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:	
3	ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირი:	
4	პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	
5	საიდენტიფიკაციო კოდი:	
6	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	
7	ელექტრონული ფოსტის მისამართი:	
8	მომსახურე ბანკი:	
9	ბანკის კოდი:	
10	ანგარიშის ნომერი:	

პრეტენდენტი: -----

(ხელმოწერა)
ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(უპირობო საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

(მიმწოდებლის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი)

_____ (კონკურსის დასახელება)

კონკურსში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე გემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

_____ (თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და უპირობოდ ვკისრულობთ გემოთაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე (არაუგვიანეს 10 საბანკო დღისა), თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

_____ (თარიღი)

_____ (მისამართი)

ხარჯთაღრიცხვა

საავტომობილო გზა: ზუბდიდი-ნარახენი-კველი ხიზულა-ახალი ხიზულა-ზუბი
კმ20 - კმ24 რეაბილიტაცია

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	მთლიანი ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4	5	6
	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	5.000		
2	არსებული ასფალტბეტონის საფარის (h-6.0 სმ) მოფრეზვა და ტრანსპორტირება დროებით რეზერვში საფუძველში შემდგომი გამოყენებით	მ²	23,364.00		
3	არსებული ასფალტბეტონის საფარის ფრაგმენტების დაშლა გამაფხიერებლით და მოსწორება ადგილზე გრეიდერით	მ³	155.00		
	ჯამი I თავის				
	თავი II. მიწის ვაკისი				
N2-1	მიწის სამუშაოები				
1	33ვ გრუნტის დამუშავება ბუდლოზერით, გადაადგილება 30 მ-ზე, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2,200.00		
2	33ვ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	940.00		
3	33ვ გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	550.00		
4	33ვ გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	72.00		
5	საფეხურების მოწყობა მექანიზებული წესით (33ვ გრუნტი)	მ³	90.00		
6	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა 30 სმ სისქის ფენებად ვიბროსატკეპნის 6 გავლით კვალზე	მ³	4,620.00		
10	არსებული გრუნტის არხის გაწმენდა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში (33ვ გრ.)	მ³	350.00		
11	მიწის ვაკისის მომანდაკება მექანიზირებული წესით (6 ^ბ გრ.)	მ³	39,800.00		
	ჯამი N2-1				
N2-2	მონოლითური ბეტონის კიუვეტების მოწყობა				
1	33ვ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	178.00		
2	33ვ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	48.00		
3	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ³	39.00		

4	კიუვეტის ძირის და ტანის მონოლითური ბეტონი B22.5 F200 W6	მ³	146.60		
5	კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	131.00		
	ჯამი N2-2				
	ჯამი II თავის				
	თავი III. ხელოვნური ნაბჰობები				
N3-1	რკინაბეტონის მრგვალი მილუბის d=1.0 მ მოწყობა				
1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	580.00		
2	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	58.00		
3	ბეტონის სათავისების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4.50		
4	არსებული რკინაბეტონის სათავისების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	7.20		
5	არსებული რკინაბეტონის მილის სექციების d=1.0 დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6.70		
6	არსებული ლითონის მილის დემონტაჟი, ჯართის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაში	ტ	0.236		
7	მილის მოწყობა:				
7.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	22.40		
7.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ³	36.10		
7.3	რკინაბეტონის მილის სექციების d=1.0 მ, L=2.0 მ, P=1800 კგ, კედლის სისქით 10 სმ და P=2100 კგ, კედლის სისქით 12 სმ მონტაჟი (სექციებს შორის ბიტუმით გაჟღენთილი ძენძის ჩატენვით)	მ³	23.40		
7.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	125.00		
7.5	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	76.50		
8	პორტალური კედლის მოწყობა:				
8.1	ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ³	1.40		
8.2	საძირკვლის ბეტონი B22.5 F200 W6	მ³	17.10		
8.3	ტანის ბეტონი B22.5 F200 W6	მ³	9.70		
8.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	26.90		
9	წყალმიმღები ჭის მოწყობა:				
9.1	ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ³	0.80		
9.2	ღარის ბეტონი B22.5 F200 W6	მ³	2.60		
9.3	ტანის ბეტონი B22.5 F200 W6	მ³	4.80		
9.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	11.70		
10	წყალმიმღებ ჭაზე ლითონის ცხაურის მოწყობა				
10.1	ლითონის ცხაურის დამზადება ბაზაზე, დატვირთვა, ტრანსპორტირება ობიექტზე და მონტაჟი	ტ	0.243		
11	სათავისების ფრთების მოწყობა მონოლითური ბეტონით:				
11.1	ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ³	2.60		

11.2	კბილის, ღარის და ფრთების ბეტონი B22.5 F200 W6	მ³	21.60		
11.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	28.00		
11.4	რისბერმის მოწყობა	მ³	34.00		
12	კარიერიდან მოზიდული ნახრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა მილის კედლების უკან და ტანზე, ტკეპნა 30სმ სისქის ფენებად ვიბროსატკეპნის 4გავლით კვალზე	მ³	570.00		
13	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქ. 30სმ	მ³	60.00		
14	მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში კალაპოტის გაჭრა 33³ გრუნტში ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	50.00		
ჯამო N3-1					
N3-2	რკინაბეტონის მარტკუთხა მილის პპ38+12.25, კვეთი 4.0x2.5 მ L=11მ მოწყობა				
1	33³ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	590.00		
2	33³ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	50.00		
3	წყლის მოსაცილებლად ლითონის ინვენტარული მილების მოწყობა დ=122 მ L=80 მ ბ=12მმ, შემდგომში დაშლა და დაბრუნება ბაზაზე	ტ	7.162		
4	ბეტონის დროებითი სათავისების მოწყობა შემდგომი დაშლით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4.00		
5	მილის გასასვლელში (ჩაყარდნით) მილის გადახურვის ფილის დემონტაჟი ამწით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე	მ³	1.60		
6	არსებული მილის ბეტონის სათავისების დანაწევრება ექსკავატორის ბაზაზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუჩებით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	12.70		
7	არსებული რკინაბეტონის მილის ტანის დანაწევრება ექსკავატორის ბაზაზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუჩებით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	მ³	13.50		
8	მილის შესასვლელში და გასასვლელში ბეტონის კბილის მოწყობა:				
8.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	2.00		
8.2	ბეტონის კბილის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ³	16.30		
9	მილის ტანის მოწყობა				
9.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	16.30		
9.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ³	24.60		
9.3	მილის ტანის ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	61.60		
9.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	123.00		
9.5	მილის კედლებზე ჰიდროიზოლაციის დაცვის მიზნით ქაფპლასტის ფურცლების მოწყობა, სისქე 5 სმ	მ²	73.00		

9.6	წყლის ასარინებელი სამკუთხედი, ცემენტის ხსნარით	მ³	2.10		
9.7	ცოკოლის ბეტონი B30 F200 W6	მ³	1.60		
9.8	მილის შესასვლელსა და გასასვლელში ქვის რისბერმის მოწყობა	მ³	49.00		
10	გაბიონის კედლების მოწყობა				
10.1	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ³	87.00		
10.2	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ³	74.00		
10.3	შესაკრავი მავთული d=2.2 მმ	კმ	71.00		
10.4	მილის ტანის გარშემო და გაბიონის კედლების უკან კლდოვანი გრუნტის დაყრა და ტკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნის 4 გავლით კვალზე	მ³	245.00		
11	მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში კალაპოტის გაჭრა 33 ^მ გრუნტში ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	210.00		
ჯამო N3-2					
N3-3	რკინაბეტონის მართკუთხა მილბის კვთითი 2.0X1.5 მ მოწყობა				
1	33 ^მ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	770.00		
2	33 ^მ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	90.00		
3	წყლის მოსაცილებლად ლითონის ინვენტარული მილების მოწყობა d=122 მ L=80 მ მ=12მმ, შემდგომში დაშლა და დაბრუნება ბაზაზე	ტ	17.908		
4	ბეტონის დროებითი სათავისების მოწყობა შემდგომი დაშლით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	8.00		
5	მილის გასასვლელში (ჩავარდნილი) მილის გადახურვის ფილის დემონტაჟი აშვით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე	მ³	3.20		
6	არსებული მილის მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის და მილის რკინაბეტონის ელემენტების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	12.50		
7	არსებული მილის ბეტონის ელემენტების დანაწევრება ექსკავატორის ბაზაზე დამაგრებული სანგრევი ჩაქუნებით, სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	21.40		
8	მილის შესასვლელში არსებული გაბიონის კედლის დაშლა ხელით, ფლეთილი ქვის დაყრა გვერდზე	მ³	25.00		
9	მილის შესასვლელში და გასასვლელში ბეტონის კბილის მოწყობა:				
9.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	1.40		
9.2	ბეტონის კბილის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ³	5.40		
10	მილის ტანის მოწყობა				
10.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	25.50		
10.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ³	31.50		

10.3	მილის ტანის ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	49.50		
10.4	მილის სექციებს შორის ბიტუმით გაუღენთილი ძენძის ჩატენვა	კბ	76.00		
10.5	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	186.00		
10.6	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	12.40		
10.7	მილის კედლებზე ჰიდროიზოლაციის დაცვის მიზნით ქაფპლასტის ფურცლების მოწყობა, სისქე 5 სმ	მ²	114.00		
10.8	წყლის ასარინებელი სამკუთხედი, ცემენტის ხსნარით	მ³	2.00		
11	სათავისების ფრთების მოწყობა მონოლითური ბეტონით:				
11.1	ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ³	6.80		
11.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ³	10.40		
11.3	კბილის, ღარის და ფრთების ბეტონი B30 F200 W6 არმატურა AIII	მ³	18.40		
11.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	24.00		
11.5	ქვის რისბერმის მოწყობა ადრე დაშლილი გაბიონის ფლეთილი ქვისაგან	მ³	25.00		
11.6	რისბერმის მოწყობა	მ³	22.00		
12	ცოკლის ბეტონი B30 F200 W6	მ³	2.00		
13	მილის ტანის გარშემო კლდოვანი გრუნტის დაყრა და ტკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნის 4 გავლით კვალზე	მ³	320.00		
14	მილის გასასვლელში არსებული ტბორის შევსება ბუდლოზერით ადრე დამუშავებული გრუნტის 20მ-ზე გადატანით	მ³	90.00		
15	მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში კალაპოტის გაჭრა 33³ გრუნტში ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	75.00		
16	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქ. 30სმ	მ³	30.00		
	ჯამო N3-3				
N3-4	რკინაბეტონის მართკუთხა მილის პპ 13+12, კვეთი 1.2X0.7მ, L=9.0 მ, მოწყობა				
1	33³ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	70.00		
2	33³ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	10.00		
3	მილის მოწყობა:				
3.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	5.10		
3.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ³	3.80		
3.3	მილის ტანის კედლებისა და ძირის) ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	18.20		
3.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	25.00		
3.5	რკინაბეტონის გადახურვის ფილების, ბეტონი B30F200W6 არმატურა AIII, დამზადება ბაზაზე გაბ.ზომ (98x31.5x160) სმ, ტრანსპორტირება და მონტაჟი	მ³	2.70		
3.6	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	14.00		

4	მილის შესასვლელსა და გასასვლელში რკინაბეტონის ფილის თავზე ბეტონის ცოკოლის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ³	0.90		
5	მილის ტანის გარშემო კლდოვანი გრუნტის დაყრა და ტკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნის 4 გავლით კვალზე	მ³	45.00		
6	მილის შესასვლელსა და გასასვლელში ქვის რისბერმის მოწყობა	მ³	2.00		
7	გაბიონის კედლების მოწყობა				
7.1	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5x1x1 მ, ფლეითილი ქვით შევსებით	მ³	3.00		
7.2	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1 მ, ფლეითილი ქვით შევსებით	მ³	10.00		
7.3	შესაკრავი მავთული d=2.2 მმ	კგ	6.00		
8	მილის გასასვლელში კალაპორტის გაჭრა ექსკავატორით და გრუნტის გვერდზე დაყრა	მ³	8.00		
9	მილის შესასვლელში გაბიონის ფრთის უკან კიუვეტის შევსება ადრე დამუშავებული გრუნტით, ხელით	მ³	8.00		
10	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქ. 30სმ	მ³	20.00		
	ჯამი N3-4				
N3-5	სახიდიშე გადასასვლელი კპ 7+33-ზე				
	<i>I. მოსამზადებელი სამუშაოები</i>				
1	დროებითი ასაქცევი გზის მოწყობა და დაშლა:				
1.1	მილის ქვეშ ხრეშოვანი საგების მოწყობა	მ³	13.90		
1.2	არსებული მილის დასაგრძელებლად ინვენტარული ლითონის მილის d-1.22 მ, L-12.0 მ, მონტაჟი, დემონტაჟი, დატვირთვა და დაბრუნება ბაზაზე	გრძ.მ	60.00		
1.3	მდინარის კალაპორტში არსებული ხის მოჭრა ხელით d=0.3 მ	ც	2		
1.4	ყრილის მოწყობა 6ბ ხრეშოვანი გრუნტით (შემდგომში ნაყარში გატანით) ტკეპნა ფენებათ ვიბროსატკეპნით 6 გავლით კვალზე	მ³	1,280.00		
1.5	საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან სისქით h=20 სმ (შემდგომში ნაყარში გატანით)	მ²	685.00		
2	6ბ გრუნტის მოხსნა მაღის ნაშენიდან ხელით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	22.00		
3	მაღის ნაშენზე არსებული მონოლითური ტროტუარის დაშლა ხელის სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4.00		
4	არსებული ლითონის მოაჯირების დაჭრა ავტოგენური აპარატით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯართის სახით	ტ	0.07		
5	არსებული მაღის ნაშენის ფილების დემონტაჟი ამწით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	25.20		
6	6ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით არსებული ბურჯების უკან დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	26.00		
7	განაპირა ბურჯების დგარების უკან არსებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი ამწით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	10.80		

8	არსებული რკინაბეტონის რიგელების და დგარების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამაგრებული ჰიდრო ჩაქუნებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	21.00		
	<i>II. განაპირა ბურჯები</i>				
1	განაპირა ბურჯების მოსაწყობად სამშენებლო მოედნის მოწყობა მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით, ბუღდოზერით გასწორება 20მ გადაადგილებით, შემდგომი დაშლით (დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში)	მ³	360.00		
2	Ø12 მ ნაბურღ-ნატენი რკინაბეტონის ხიმინჯების მოწყობა სამაგრი მილების გამოყენებით B30 F200 W6	მ³	148.00		
3	ამოღებული ნ ბ გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში	მ³	63.00		
4	ამოღებული 3 ბ გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში	მ³	30.00		
5	ამოღებული 3 ბ გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში	მ³	55.00		
6	ხიმინჯის თავებზე ზედმეტად დასილული ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	7.00		
7	ბურჯებთან ქვაყრილის მოწყობა:				
7.1	ნ ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	480.00		
7.2	ქვაყრილის მოწყობა ლოდებით d>0.7 მ	მ³	420.00		
7.3	ქვაყრილის ზედაპირის ჩასოლვა ფლეთილი ქვით	მ³	50.00		
8	მონოლითური რკინაბეტონის რიგელის, საკარადე კედლის, საყრდენი ბალიშების და ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა:				
8.1	ბეტონის შემასწორებელი ფენა B20 F200 W6, h=10 სმ	მ³	5.10		
8.2	ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III და ჩასატანებელი დეტალებით (ფურცლოვანი ფოლადი, არმატურა A-III)	მ³	84.40		
8.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	90.00		
9	ფრთებზე მონოლითური რკინაბეტონის პარაპეტების მოწყობა ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	3.60		
10	ბურჯების ფარგლებში მონოლითური რკინაბეტონის ზღუდარების მოწყობა:				
10.1	საძირკვლის ბეტონი B30 F200 W6	მ³	3.20		
10.2	თვალამრიდის ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	3.40		
11	ბურჯების ფარგლებში ტროტუარების მოწყობა:				
11.1	ტროტუარის ქვეშ ღორღის საგების მოწყობა h=10 სმ	მ²	16.00		
11.2	ტროტუარების ასფალტბეტონის საფარი h=3 სმ	მ²	16.00		
	<i>III. მაღის ნაშენი</i>				
1	L=21.6 მ დეპარტამენტის ბაღანსზე რიცხული მაღის ნაშენის წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის კოჭების ტრანსპორტირება (270კმ გორიდან) სამშენებლო მოედნამდე გადმოტვირთვით	მ³	62.00		

2	კოჭების გამოცდა დატვირთვებზე	ც	5.00		
3	კოჭების სამშენებლო მოედნამდგე დროებით დასაწყობად უჯრედების მოწყობა ხე-ტყის მასალისაგან, შემდგომი დაშლით და გატანით ნაყარში	მ³	2.00		
4	რეზინის ხეისმური საყრდენი ნაწილების მოწყობა საყრდენ ბალიშებზე 200x400x52მმ	ც	10		
5	რეზინის შუასადები კოჭებსა და ანტისეისმურ საბჯენებს შორის ცემენტის ხსნარზე	კმ	140.00		
6	L=21.6 მ მაღის ნაშენის კოჭების მონტაჟი ორი 40 ტ-იანი ტვირთამწვობის ამწით	ც	5		
7	კოჭების გრძივი ნაკერების და განაპირა მიბეტონების მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	8.50		
IV. სადგურმაცხოვრ ნაკერების მოწყობა					
1	დახურული ტიპის სადგურმაცხოვრ ნაკერების მოწყობა თითბერის კომპესატორით, ღუბელების და თვითმჭრელის ჩახრახნით და ბაზალტის ბოჭკოს საგზაო გეობადით (სიგანით 1.6 მ)	გრძ.მ	20.40		
V. ხიდის პაპისი					
1	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა მაღის დამონტაჟებულ კოჭებზე B35 F200 W18, არმატურა A-III	მ³	22.00		
2	ტროტუარის ბლოკების დამზადება ბაზაზე ბეტონით B30 F200 W6, არმატურით A-I/III და ჩასატანებელი დეტალებით, ტრანსპორტირება ობიექტზე და მონტაჟი	მ³	14.40		
3	წყლის ასარინებელი თუჯის მიღების მონტაჟი	კომპლ	8		
4	მონოლითური ფილის ზედაპირზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.160		
5	სავალი ნაწილის ასფალტბეტონი h=7 სმ	მ²	160.00		
6	ტროტუარების ზედაპირზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.043		
7	ტროტუარების ასფალტბეტონი h=4 სმ	მ²	43.00		
8	ლითონის მოაჯირის დამზადება მილკვადრატებით ბაზაზე, ტრანსპორტირება ობიექტზე და მონტაჟი შეღებვით	კმ	2,728.00		
9	რკინაბეტონის ზღუდარის და პარაპეტების შეღებვა პერქლორვინილიანი საღებავით	მ²	145.00		
VI. ხიდის შრილთან შეშლუბა					
1	გადასასვლელი ფილების ქვეშ ფრაქციული ღორღის ბალიშის მოწყობა	მ³	69.00		
2	გადასასვლელი ფილების დამზადება ბაზაზე ბეტონით B30 F200 W6 და არმატურით A-I/A-III , ტრანსპორტირება და მონტაჟი	მ³	15.20		
3	გადასასვლელი ფილების გამონოლითება. ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ³	3.40		
4	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა B30 F200 W6 ბეტონის შემასწორებელი ფენით h=3სმ და დამცავი ფენით h=4სმ	მ²	64.00		
VII. კონსტრუქციის მოწყობა					
1	6ბ მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით კონუსების და ბურჯების უკან ყრილის მოწყობა, ტკეპნა ფენებათ ვიბროსატკეპნით 4 გავლით კვალზე	მ³	250.00		
ჯან80 N3-5					
N3-6	არსებული რკინაბეტონის მილების d=1.0 მ შეკეთება				

1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	86.00		
2	არსებული მილის ტანის გაწმენდა ხელით და წყლის ჭავლით	მ ²	149.00		
3	არსებული ბეტონის სათავისების დაშლა ხელის სანგრევი ჩაქუჩებით სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	4.30		
4	მილის შესასვლელში არსებული მილის რკინაბეტონის სექციის დემონტაჟი ამწით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	0.55		
5	არსებული მილის სექციების დემონტაჟი და მონტაჟი				
5.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ ³	0.80		
5.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ ³	1.30		
5.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	22.50		
5.4	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ ²	7.50		
5.5	არსებული მილის სექციების დემონტაჟი და მონტაჟი სექციებს შორის ბიტუმით გაუღენთილი ძენძის ჩატენვა	მ ³	1.65		
6	ახალი რკინაბეტონის მილის სექციების d=1.0, L=2.0 მ, მონტაჟი				
6.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ ³	0.50		
6.2	ბეტონის საგები B22.5 F200 W6	მ ³	0.80		
6.3	რკინაბეტონის მილის სექციების d=1.0 მ, L=2.0 მ მონტაჟი და მილის სექციებს შორის ბიტუმით გაუღენთილი ძენძის ჩატენვა	მ ³	0.70		
6.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	5.00		
6.5	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ ²	2.50		
6.6	რკინაბეტონის მილის სექციების d=1.0 მ, L=2.0 მ მონტაჟი				
7	პორტალური კედლის მოწყობა:				
7.1	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ ³	1.30		
7.2	საძირკვლის ბეტონი B22.5 F200 W6	მ ³	15.60		
7.3	პორტალური კედლის ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	9.50		
7.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	24.70		
7.5	რისბერმის მოწყობა	მ ³	4.80		
8	სათავისების ფრთების მოწყობა მონოლითური ბეტონით:				
8.1	ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ ³	2.20		
8.2	კბილის, ღარის და ფრთების ბეტონი B22.5 F200 W6	მ ³	18.10		
8.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	20.00		
8.4	რისბერმის მოწყობა	მ ³	29.20		
9	კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა მილის კედლების უკან ფენებათ, ტკეპნა ხელის ვიგრისატკეპნით	მ ³	56.00		
10	გაბიონის კედლების მოწყობა				
10.1	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ ³	3.00		
10.2	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ ³	2.00		

10.3	შესაკრავი მავთული d=2.2 მმ	კბ	2.00		
11	33 ^შ გრუნტის მილის შესასვლელსა და გასასვლელში კალაპოტის გაჭრა ხელით გრუნტის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	41.00		
ჯამი N3-6					
N3-7	გაბიონის ქვედა საყრდენი კედლების მოწყობა				
1	33 ^შ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	1,405.00		
2	33 ^შ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	160.00		
3	ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ ³	281.00		
4	გაბიონის კედლების მოწყობა				
5	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ ³	1030.00		
6	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5x1x1 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ ³	337.50		
7	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5x1x0.5 მ, ფლეთილი ქვით შევსებით	მ ³	483.00		
8	შესაკრავი მავთული d=2.2 მმ	კბ	927.60		
9	კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა კედლების უკან ბუდღოზერით	მ ³	282.00		
10	ფლეთილი ქვის მიყრა ხელით	მ ³	95.00		
ჯამი N3-7					
N3-8	არსებული ზედა საყრდენი კედლების შეკეთება				
1	კედლის ზედაპირიდან ძველი ბათქაშის ჩამოყრა ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ ²	150.00		
2	კედლის ზედაპირზე ღრმულების ამოვსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ³	2.00		
3	კედლის ზედაპირის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	150.00		
ჯამი N3-8					
ჯამი III თაპის					
თაპი IV. ბზის სამონი					
	ტიპი I				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	4,154.00		
2	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ (14სმ) და ასფალტბეტონის გრანულატი (4 სმ), სისქით 18 სმ	მ ²	25,587.00		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	13.60		
4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ ²	22,669.00		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	6.80		
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ ²	22,669.00		
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	2,215.00		

	ტიპი II				
1	ქვესაგები ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით 30 სმ	მ³	4,190.00		
2	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ (14სმ) და ასფალტბეტონის გრანულატი (4 სმ), სისქით 18 სმ	მ²	8,501.00		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	4.52		
4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	7,536.00		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	2.26		
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ²	7,536.00		
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	722.00		
	ჯამი IV თაპის				
	თაპი V. მიერთებები				
N 5-1	მიერთებების შეკეთება				
1	შემასწორებელი ფენა- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	მ³	280.00		
2	საფუძველი - ღორღი (0-40მმ) , სისქით 18 სმ	მ²	1,812.00		
3	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ (14სმ) და ასფალტბეტონის გრანულატი (4 სმ), სისქით 18 სმ	მ²	257.00		
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1.18		
5	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	216.00		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.24		
7	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	2,370.00		
8	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ²	216.00		
9	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	მ³	166.00		
	ჯამი N5-1				
N 5-2	მიერთებებზე ლითონის მიღების d=0.63 მ მოწყობა				
1	არსებული აზბესტოცემენტის მიღების d=0.2--0.4 მ დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	ტ	0.9		
2	არსებული რკინაბეტონის მილის d=0.75 მ დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1.6		
3	არსებული გოფირებული პლასტმასის მილის d=0.5 მ დემონტაჟი	გრძ.მ	10.0		
4	33 ^ჰ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	65.00		
5	33 ^ჰ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	15.00		
6	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები h=10 სმ	მ³	7.00		

7	ლითონის მილის d=0.630 მ, სისქე 9 მმ მონტაჟი	გრძმ	72.00		
8	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	144.00		
9	ტრანშეის შევსება კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტით ხელით	მ³	36.00		
ჯამი N5-2					
N 5-3	მიმართებაში აკ24+28-ზე ლითონის ორთავალა მილის d-2 x1.22 მ მოწყობა				
1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ³	12.00		
2	ლითონის მილის მოწყობა:				
2.1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	10.00		
2.2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	3.00		
2.3	ლითონის ორთავალა მილის d=2x1.22 მ, სისქე 10 მმ მონტაჟი	გრძმ	8.50		
2.4	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)	მ²	65.00		
2.5	უკუჩაყრა კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტით ხელით	მ³	8.00		
3	პორტალური სატავისების მოწყობა გაბიონებით:				
3.1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	13.00		
3.2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები h=20 სმ	მ³	5.00		
3.3	გაბიონის ყუთები, ზომით 2x1x1 მ, მავთული d=2.7მმ	მ³	8.00		
3.4	გაბიონის ყუთები, ზომით 1.5x1x1 მ, მავთული d=2.7მმ	მ³	33.00		
3.5	გაბიონის ყუთები, ზომით 1.5x1x0.5 მ, მავთული d=2.7მმ	მ³	4.50		
3.6	შესაკრავი მავთული d=2.2მმ	კმ	21.00		
3.7	უკუჩაყრა კედლის უკან ხელით კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	5.00		
4	მილის ტანისა და გაბიონების ყუთების შორის დარჩენილი სივარცელების შევსება ბეტონით B22.5F200W6	მ³	1.20		
5	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით ადრე დამუშავებული გრუნტით 33 ^ბ	მ³	12.00		
6	ქვის რისბერმის მოწყობა (რიყის ქვა)	მ³	8.00		
ჯამი N5-3					
ჯამი V თავის					
თავი VI. გზის კეთილმოწყობა და მოწოდებლობა					
N 6-1	უბოში შესასვლელების შეკეთება				
1	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	155.00		
2	33 ^ბ გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	15.00		
3	დაზიანებული აზბესტცემენტის მილების დ-0.2-0.5 მ დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	ტ	5.40		

4	ამორტიზირებული ბეტონის ბოგიერების დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6.80		
5	დაზიანებული ლითონის მიღების დ-0.3-0.5 მ დემონტაჟი, ჯართის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე	ტ	0.50		
6	არსებული მიღების გაწმენდა ხელით 33მ გრუნტისაგან, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	8.00		
7	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	18.00		
8	ლითონის მიღების მოწყობა d-530 მმ, კედლის სისქით 5 მმ	გრძ.მ	171.00		
9	ლითონის მიღების მოწყობა d-820 მმ, კედლის სისქით 5 მმ	გრძ.მ	40.00		
10	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ჯერ	მ²	387.00		
11	კარიერიდან მოზიდული 6 ^ბ ხრეშოვანი გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და დატკეპნა	მ³	122.00		
12	საფარის მოწყობა ინტენსიობის გარეშე:				
12.1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	135.00		
12.2	საფუძველი - ღორღი (0-40მმ), სისქით 15 სმ	მ²	1,250.00		
12.3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.73		
12.4	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ²	1,210.00		
ჯამი N6-1					
N6-2	ა) ავტოაკავილიონის და ავტობუსის ბასანმრეპელი მოქმედების შეკმთება და მოწყობა				
	1. არსებული ავტოაკავილიონის დემონტაჟის სამუშაოები				
1	გადახურვის ლითონის პროფილიანი ფურცლების დემონტაჟი დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯართის სახით	კბ	300.00		
2	ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი დატვირთვა და ტრანსპორტირება ბაზაზე ჯართის სახით	კბ	500.00		
3	ბეტონის იატაკის დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	2.00		
	2. არსებული ავტოაკავილიონის შეკმთების სამუშაოები				
1	კედლების და ჭერის შედგება ფასადის საღებავით 2-ჯერ	მ²	65.00		
2	ხის სკამის მოწყობა:				
2.1	საყრდენი ლითონის კუთხოვანასგან	კბ	60.00		
2.2	ხის სკამი	მ³	0.15		
2.3	ლითონის კონსტრუქციის შედგება ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	4.00		
2.4	ხის ლაქით შედგება 2-ჯერ	მ²	3.60		
	3. ავტოაკავილიონის სამშენებლო სამუშაოები				
1	ტრანშეის დამუშავება ხელით (33მ გრუნტი), დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	8.00		
2	მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა				
2.1	ღორღოვანი მომზადება h=5 სმ	მ³	0.30		
2.2	ბეტონი B20 F200 W6	მ³	4.50		

3	აგურის კედლის მოწყობა 8-25 სმ (0.29მ³ თაღის ჩათვლით)	მ³	11.50		
4	მონოლითური ბეტონის კიბის მოწყობა:				
4.1	ღორღოვანი მომზადება ფუძეზე h-5 სმ	მ³	0.50		
4.2	ბეტონი B20 F200 W6	მ³	2.60		
5	მიწის ნაყარის მოწყობა იატაკის ქვეშ ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	8.00		
6	იატაკის მოწყობა:				
6.1	ღორღოვანი მომზადება ფუძეზე h-5 სმ	მ³	1.20		
6.2	ბეტონის იატაკი B20 F200 W6 h-10 სმ	მ²	20.00		
7	სახურავის მოწყობა:				
7.1	ხის რიგელების და ნივნივების მონტაჟი	მ³	0.61		
7.2	ხის კოჭების მონტაჟი	ც	2		
7.3	მეტალოკრამიტის ბურუნის სახურავის მოწყობა ხის მოლარტყვაზე	მ²	30.00		
7.4	ჭერის შეფიცვრა	მ²	29.00		
8	ხის სკამის მოწყობა:				
8.1	საყრდენი ლითონის კუთხოვანასგან	კგ	60.00		
8.2	ხის სკამი	მ³	0.15		
9	ლითონის კონსტრუქციის შედგება ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	4.00		
10	ხის ლაქით შეღებვა 2-ჯერ (ჭერი და სკამი)	მ²	33.00		
11	ბეტონის მოკირწყვლის მოწყობა პავილიონის ირგვლივ:				
11.1	ღორღოვანი მომზადება h-5 სმ	მ³	0.50		
11.2	ბეტონი B20 F200 W6 h-10 სმ	მ³	0.86		
	4. განაშენიანებული მოედანი				
1	შემასწორებელი ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	11.00		
2	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40მმ, სისქით 18 სმ	მ²	165.00		
3	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.096		
4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	160.00		
5	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.048		
6	საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	მ²	160.00		
	5. განაშენიანებული მოედანი				
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ზომით BP 18x30x100 სმ ბეტონის საფუძველზე B20 F200 W6	გრძ.მ	20.00		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან	მ³	2.00		
3	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	20.00		
4	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.012		
5	საფარი - ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, სისქით 3 სმ	მ²	20.00		
	ჯამი N6-2				
N6-3	საბზაო ნომერი				

1	სტანდარტული შუქამრეკელი საგზაო ნიშნების ფარები, I და II ტიპიური ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის "IV" კლასის წებოვანი ფირით:				
1.1	გამაფრთხილებელი ნიშნები	ც	24		
1.2	პრიორიტეტის მაჩვენებელი ნიშნები	ც	17		
1.3	ამკრძალავი ნიშნები	ც	43		
1.4	განსაკუთრებული მითითების ნიშნები	ც	24		
1.5	საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები	ც	12		
1.6	დამატებითი ინფორმაციის მაჩვენებელი ნიშნები	ც	15		
2	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე 76-89მმ მიღებისაგან:				
2.1	ლდ-5 ერთ საყრდენზე	ც	59		
2.2	ლდ-6 ერთ საყრდენზე	ც	6		
2.3	ლდ-8 ორ საყრდენზე	ც	12		
3	დგარების ფუნდამენტის ბეტონი B25 F200 W6	მ³	26.40		
ჯამი N6-3					
N6-4	საშალი ნაწილის მონიშვნა				
1	საგალი ნაწილის პორიზონტალური მონიშვნა თეთრი ნიტრომაღლის საღებავით, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექცევაბრუნებელი მინის ბურთულაგებით, ზომით 30-600 მკმ-მდე	მ²	731.90		
2	ვერტიკალური მონიშვნა პერქლორვინილიანი საღებავით (საპროექტო სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტები)	მ²	118.00		
ჯამი N6-4					
N6-5	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები				
1	გვერდულზე დასაყენებელი პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები "მზ" (დრეკადი)	ც	173		
ჯამი N6-5					
N6-6	სპეცპროფილის გპტონის პარაპეტები				
1	ლენტური საძირკვლის მოწყობა B25 F200 W6	მ³	11.40		
2	ანკერების A-III დაყენება საძირკველში	კგ	282.00		
3	ცემენტის ხსნარით ფენის მოწყობა სისქით 2 სმ	მ²	67.00		
4	საპროექტო სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების მოწყობა (ცალმხრივი L-3.0 მ) B30 F200 W6 და მონტაჟი საძირკველზე	მ³	24.64		
ჯამი N6-6					
N6-7	ზღუდარების მოწყობა ლითონის ძელებით				
1	ზღუდარების მოწყობა ლითონის ძელებით (ცინოლ-ალბოლით დაფარული) ფ-3 (ბეტონი B25 F200 W6)	გრძ.მ	216.00		
2	ხიდებთან ლითონის და რკინაბეტონის ზღუდარების გადაბმის მოწყობა:				
2.1	რკინაბეტონის ზღუდარის ბურღვა d=22 მმ, L=0.3 მ ხელის საბურღი აგრეგატით, არმატურის შევრილების A-III დაყენებით ცემენტის ხსნარზე და სამაგრი საშუალების დამაგრებით	კგ	7.20		
ჯამი N6-7					

N6-8	ხელოვნური საგზაო უსწორმასწორობის მოწოდება (მწოდარე პოლიციელი)				
1	ხელოვნური საგზაო უსწორმასწორობის მოწოდება (მწოდარე პოლიციელი)	გრძ.მ	12.00		
	ჯამი N6-8				
	ჯამი VI თავის				
	ჯამი I-VI თავების				
	ღღ - 18%				
	მთლიანი ღირებულება				
	*გაუმჯაღისწინებელი ხარჯები - 5%				
	მთლიანი ღირებულება ღანარიცხებით				

*) აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ

პრეტენდენტი: -----

(ხელმოწერა)
ბ.ა.