

სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დეფექტური აქტი			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
	სოფ. ბერძენაული		
1	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	44,00
2	სანათის მონტაჟი	ც	44,00
3	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	44
4	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	1560
5	სადენი ალუმინის ძარღვით АВВГ 2*4	გრძ/მ	44,00
	სოფ. აბისისთავი		
1	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	25,00
2	სანათის მონტაჟი	ც	25,00
3	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	25
4	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	950
5	სადენი ალუმინის ძარღვით АВВГ 2*4	გრძ/მ	25,00
	სოფ. აბისი		
1	ელ. ბოძების მოწყობა, ფოლადის დ=100, სისქე 4 მმ. სიგრძე 8 მ.	ც	2,00
2	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	29,00
3	სანათის მონტაჟი	ც	29,00
4	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	29
5	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	1060
6	სადენი ალუმინის ძარღვით АВВГ 2*4	გრძ/მ	29,00
	სოფ. ცერონისი და სოფ. ავლევი		
1	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	61,00
2	სანათის მონტაჟი	ც	61,00
3	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	61
4	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	2457
5	სადენი ალუმინის ძარღვით АВВГ 2*4	გრძ/მ	61,00
	სოფ. კნოლევი		
1	ელ. ბოძების მოწყობა, ფოლადის დ=100, სისქე 4 მმ. სიგრძე 8 მ.	ც	8,00
2	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	47,00
3	სანათის მონტაჟი	ც	47,00
4	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	47
5	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	1859
6	სადენი ალუმინის ძარღვით АВВГ 2*4	გრძ/მ	47,00
	სოფ. რუისი		
1	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	107,00
2	სანათის მონტაჟი	ც	107,00
3	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	107
4	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	3100

5	სადენი ალუმინის ძარღვით ABBF 2*4	გრძ/მ	107,00
	ქ. ქარელი, თამარ მეფის ჩიხი		
1	ელ. ბოძების მოწყობა, ფოლადის დ=100მმ, სისქე 4 მმ. სიგრძე 8 მ.	ც	3,00
2	კრონშტეინის მონტაჟი ხამუთით	ც	4,00
3	სანათის მონტაჟი	ც	4,00
4	ეკონათურა 85-95 ვტ.	ც	4
5	სადენი ალუმინის ძარღვით (СИП) 2*16	გრძ/მ	149
6	სადენი ალუმინის ძარღვით ABBF 2*4	გრძ/მ	4,00
	ლითონის ყუთი	ც	11
	დროის ტაიმერი	ც	11
	გამშვები(მაგნიტური) 5/100	ც	11
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯები - 8%		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება - 6%		
	ჯამი:		
	დ.ღ.გ.- 18%		
	ჯამი:		

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურულ-სამშენებლო და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყ-ბის უფროსი:



გ. მსხალაძე