

დანართი № 1 (ხარჯთაღრიცხვა)

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილებების ერთეული	საპროექტო მოცულობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ერთეულის ფასისა და მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1	2	3	4	5	6
	<u>თაზო I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები</u>				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	2,150		
	ჯამო თაზო I:				
	<u>თაზო II. მიწის ვაპისი</u>				
1	გზის გვერდების გაწმენდა გრეიდერით, რაც ითვალისწინებს დაღეჭილი გრუნტის და ნაგვის მოხსნას, გზის კიდეებიდან $L_{საშ}=1,0 - 1,5$ მ	მ ³	430,00		
2	ა/ზეტონის საფარის ცივად ფერეზირება სისქით 6 სმ და დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისთვის	მ ²	10750,00		
3	33გ/33გ კატეგორიის რუნტის საფარის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერის საშუალებით 50 მ-ზე გადაადგილებით $h=13$ სმ	მ ³	1397,50		
	პკ48+75 -დან პკ 49+25-მდე მეწყერული ადგილის გამაგრება				
4	ქვებულის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 1,0 მ ³	მ ³	1050,00		
	ქვებულის შევსება ლოდებით $h_{\text{ზომ}} \geq 1,0$ მ; $h=2,5$ მ	მ ³	875,00		
	ქვებულში ლოდების ფენაზე, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენის მოწყობა $h=0,5$ მ	მ ³	213,50		
5	გზის გვერდების გასუფთავება ეკალბარდებისაგან და გზაზე გადმოსული ტოტების მოჭრა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	ჰა	0,02		
6	გრუნტის კიუვეტის გაჭრა (8ა/7ა) ექსკავატორის საშუალებით ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ ³	მ ³	661,75		
7	გზის მომანდაკება გრეიდერით	მ ²	15050,00		
8	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ-ზე	ტ	2325,00		
	ჯამო თაზო II:				

	თაზო III. საგზაო სამოსი				
1	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით h=15 სმ, ნაფრეზი მასალის გამოყენება 22% (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,26)	მ ²	15050,00		
2	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² -ზე 700 გრ.	ტ	7,53		
3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ ²	10750,00		
4	საფუძვლის ზედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ ² -ზე 300 გრ.	ტ	3,23		
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II სისქით 4 სმ	მ ²	10750,00		
6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ სისქით 24 სმ, (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,26)	მ ³	946,00		
	ჯამო თაზო III:				
	I-III თავების ჯამები:				
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)		%		
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)		%		
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3% (*)		3%		
	ჯამი				
	დ.დ.გ. 18%		18%		
	მთლიანი ღირებულება დანარიცხებით	ლარი			

1	ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
2	(*) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან ხელშეკრულების შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში; გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 % შეუცვლელად(*)
3	გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა; ასევე დაუშვებელია დაზუსტებისას შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 % (*)
4	ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგამლმენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.