

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი აღმაშენებლის ქ. №160 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	450							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	1							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	1							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	450							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 450X1,25=560	მ2	560							
6	სილიკონი	ც	5							
7	ლურსმანი	კ.ბ	40							
11	ეგრედ წოდებული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	77							
12	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	92							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	5							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	10							

16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	50							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	8							
18	სახურავე კეხის მოწყობა	გ/მ	70							
19	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	21							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავე	ტონა	3							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	3							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი