

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი ბაქოს №5 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	280							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	2							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	2							
4	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	280							
5	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5 280X1,25=350	მ2	350							
6	სილიკონი	ც	3							
7	ღურსმანი	კ.ბ	20							
	პლასმასის ღარის მოწყობა	გ/მ	66							
11	პლასმასის ღარი	გ/მ	66							
12	პლასმასის ღარის სამაგრები	ცალი	66							
13	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	1							
14	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	6							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	7							
16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	42							

17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	7							
18	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	36							
19	მოთუთუებელი თუნუქი სისქით 0,5	მ2	12							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	2,7							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	2,7							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.დ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი