

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი ცხინვალის გზტკ. №9ა საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	700							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	2							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	2							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	700							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 700X1,25=875	მ2	875							
6	სილიკონი	ც	2							
7	ლურსმანი	კ.ბ	40							
8	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	1							
9	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	6							
10	პლასმასის ღარის მოწყობა	გ/მ	125							
11	პლასმასის ღარი და სამაგრი	გ/მ	125							
12	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	12							
13	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	120							
14	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	15							

15	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	75							
16	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	22,5							
17	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	6							
18	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	6							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი