

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი ცხინვალის გზატკე №11ა საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	745							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	6							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	6							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	745							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 745X1,25=931	მ2	931							
6	სილიკონი	ც	3							
7	ღურსმანი სხვა და სხვა ზომის	კ.გ	50							
8	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	4							
9	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
10	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	6							
11	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	70							
12	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	6							
13	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	7							

14	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	7							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი