

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი გორგასალის ქ. №14 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	600							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	2							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	2							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	600							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 600X1,25=750	მ2	750							
6	სილიკონი	ც	2							
7	ღურსმანი	კ.ბ	40							
11	ეგრედ წოდებული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	116							
12	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	92							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	2							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	12							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	10							

16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	120							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	10							
18	სახურაზე კეხის მოწყობა	გ/მ	67							
19	მოთუთებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურაზე	ტონა	4,3							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	4,3							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი