

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი გორკის ქ. №175 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის მომზადება რბილი გადახურვის მოსაწყობად	მ2	780							
2	დაზიანებული ქვიშა ცემენტის მოხსნა	მ2	15							
3	ქვიშა ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა	მ2	15							
4	რბილი გადახურვის მოწყობა ლინოკრომით	მ2	780							
5	ლინოკრომი 780X1,15=897	მ2	897							
6	გაზი	კბ	120							
7	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5 მმ) პარაპეტის მოწყობა	კ/მ	120							
8	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	60							
	გამომწვარი მავთული	კბ	2							
	დუბელის ლურსმანი	კბ	3							
15	წყალშემკრები ძაბრის გასუფთავება	ცალი	4							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	4,2							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	0,5							

	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი									
	ჯამი									
	დ.დ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი