

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი გორგის ქ. №180 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

| № | სამუშაოების დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | მასალა | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი |
|----|--|-------------|-----------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------|
| | | | | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ | |
| 1 | დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი | მ2 | 450 | | | | | | | |
| 2 | დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი | მ3 | 4 | | | | | | | |
| 3 | I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა | მ3 | 4 | | | | | | | |
| 4 | მოთუთუებული თუნექის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ) | მ2 | 450 | | | | | | | |
| 5 | მოთუთუებული თუნექი სისქით 0,5 440X1,25=560 | მ2 | 560 | | | | | | | |
| 6 | სილიკონი | ც | 3 | | | | | | | |
| 7 | ლურსმანი | კბ | 35 | | | | | | | |
| 11 | პლასმასის საწვიმარი ღარის მოწყობა | გ/გ | 35 | | | | | | | |
| 12 | პლასმასის ღარი | მ2 | 35 | | | | | | | |
| 13 | მოთუთუებული თუნექის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლეურის შემოსვა | ცალი | 2 | | | | | | | |
| 14 | მოთუთუებული თუნექი სისქით 0,5 | მ2 | 12 | | | | | | | |
| 15 | წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა | ცალი | 4 | | | | | | | |
| 16 | პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F- 100 | გ/გ | 65 | | | | | | | |
| 17 | პლასმასის მუხლის მონტაჟი | ცალი | 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 | სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე | ტონა | 5 | | | | | | | | |
| 21 | სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ჰე | ტონა | 5 | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | სატრანსპორტო ხარჯი | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | ზედნადები ხარჯები | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | გეგმიური დაგროვება | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 % | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | დ.ღ.გ. 18% | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | | |

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

გ. ნადირაშვილი