

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი გრიბოედოვის №11 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	250							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	0,5							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	0,5							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	250							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 250X1,25=312	მ2	312							
6	სილიკონი	ც	3							
7	ლურსმანი	კ.ბ	25							
8	დაიზნებული პარაპეტის დემონტაჟი	გ/მ	100							
9	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5 მმ) პარაპეტის მოწყობა	გ/მ	100							
10	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	25							
11	ანდაოს მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	40							
12	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	76							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	2							

14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	12							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	6							
16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	30							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	6							
18	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	445							
19	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	15							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	1,7							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	1,7							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი