ობიექტის მისამართი: ქ. გორი ლომონოსოვის ქ. №6 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	256							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	1							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	1							
4	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	256							
5	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5 256X1,25=320	მ2	320							
6	სილიკონი	ც	5							
7	ლურსმანი	კ.გ	20							
8	დაიზნებული პარაპეტის დემონტაჟი	გ/მ	43							
9	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5 მმ)ენდო პარაპეტის მოწყობა	გ/მ	43							
10	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	86							
13	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	1							
14	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	6							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	4							

16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	20							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	4							
18	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	30							
19	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	9							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	2							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	2							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი: **მ. ნადირაშვილი**