

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი ლომონოსოვის ქ. №8 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	266							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	1							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	1							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	266							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 266X1,25=332	მ2	332							
6	სილიკონი	ც	1							
7	ღურსმანი	კ.გ	20							
11	ეგრედ წოდებული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	35							
12	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	44							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	1							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	6							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	2							

16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	10							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	2							
18	სახურაზე კეხის მოწყობა	გ/მ	30							
19	მოთუთებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	9							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურაზე	ტონა	2							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	2							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	ბეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი