

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი ლომონოსოვის №10 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	480							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	1,5							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	1,5							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	480							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 546X1,25=682,5	მ2	600							
6	სილიკონი	ც	3							
7	ლურსმანი	კ.ბ	35							
8	დაიზნებული ენდო პარაპეტის დემონტაჟი	გ/მ	53							
9	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5 მმ) პარაპეტის მოწყობა	გ/მ	53							
10	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	110							
11	პლასმასის ღარის მოწყობა	გ/მ	25							
12	პლასმასის ღარი	მ2	25							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	2							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	12							

15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	6							
16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	30							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	6							
18	სახურაგზე კეხის მოწყობა	გ/მ	68							
19	მოთუთებულ ტუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურაგზე	ტონა	3,5							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	3,5							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი									
	ჯამი									
	დ.დ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი