

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი მშვიდობის ქ. №10 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

| №  | სამუშაოების დასახელება                                                       | განზომილება | რაოდენობა | მასალა   |     | ხელფასი  |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------|
|    |                                                                              |             |           | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი   | სულ |      |
| 1  | დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი                                              | მ2          | 380       |          |     |          |     |            |     |      |
| 2  | დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი                                             | მ3          | 1         |          |     |          |     |            |     |      |
| 3  | I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა                                      | მ3          | 1         |          |     |          |     |            |     |      |
| 4  | მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)                | მ2          | 380       |          |     |          |     |            |     |      |
| 5  | მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 380X1,25=475                                   | მ2          | 475       |          |     |          |     |            |     |      |
| 6  | სილიკონი                                                                     | ც           | 10        |          |     |          |     |            |     |      |
| 7  | ლურსმანი                                                                     | კ.ბ         | 25        |          |     |          |     |            |     |      |
| 11 | ეგრედ წოდებული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) | გ/მ         | 35        |          |     |          |     |            |     |      |
| 12 | მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5                                                | მ2          | 46        |          |     |          |     |            |     |      |
| 13 | მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა                | ცალი        | 2         |          |     |          |     |            |     |      |
| 14 | მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5                                                | მ2          | 12        |          |     |          |     |            |     |      |
| 15 | წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა                                                  | ცალი        | 6         |          |     |          |     |            |     |      |

|    |                                                    |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100             | გ/მ  | 30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | პლასმასის მუხლის მონტაჟი                           | ცალი | 6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | სახურაზე კეხის მოწყობა                             | გ/მ  | 35  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | მოთუთებული თუნუქი სისქით 0,5                       | მ2   | 11  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურაზე | ტონა | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე    | ტონა | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | სატრანსპორტო ხარჯი                                 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ზედნადები ხარჯები                                  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გეგმიური დაგროვება                                 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %                        |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | დ.ღ.გ. 18%                                         |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი                                               |      |     |  |  |  |  |  |  |  |

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი