ობიექტის მისამართი: ქ. გორი მშვიდობის ქ. №22 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	470							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	1,5							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	1,5							
4	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	470							
5	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5 470X1,25=587	მ2	587							
6	სილიკონი	ც	2							
7	ლურსმანი	კ.გ	45							
11	ეგრედ წოდემული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	90							
12	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	90							
13	მოთუთუებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	4							
14	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	6							

16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	60							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	6							
18	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	60							
19	მოთუთუებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	2,5							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	2,5							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი: **მ. ნადირაშვილი**