

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი მშვიდობის ქ. №1 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

| №  | სამუშაოების დასახელება  | განზომილება | რაოდენობა | მასალა   |     | ხელფასი  |     | ტრანსპორტი |     | ჯამი |
|----|---|-------------|-----------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------|
|    |   |             |           | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი | სულ | ერთ.ფასი   | სულ |      |
| 1  | დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი   | მ2          | 540       |          |     |          |     |            |     |      |
| 2  | დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი  | მ3          | 2         |          |     |          |     |            |     |      |
| 3  | I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა   | მ3          | 2         |          |     |          |     |            |     |      |
| 4  | მოთუთუებული თუნექის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)                   | მ2          | 540       |          |     |          |     |            |     |      |
| 5  | მოთუთუებული თუნექი სისქით 0,5<br>540X1,25=675                                   | მ2          | 675       |          |     |          |     |            |     |      |
| 6  | სილიკონი  | ც           | 2         |          |     |          |     |            |     |      |
| 7  | ლურსმანი  | გბ          | 45        |          |     |          |     |            |     |      |
| 11 | ეგრედ წოდემული რუსული ღარის მოწყობა<br>მოთუთუებული თუნექის ფურცლით (სისქით 0,5) | გ/გ         | 110       |          |     |          |     |            |     |      |
| 12 | მოთუთუებული თუნექი სისქით 0,5   | მ2          | 60        |          |     |          |     |            |     |      |
| 13 | მოთუთუებული თუნექის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლერის შემოსვა                   | ცალი        | 4         |          |     |          |     |            |     |      |
| 14 | მოთუთუებული თუნექი სისქით 0,5   | მ2          | 20        |          |     |          |     |            |     |      |
| 15 | წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა   | ცალი        | 10        |          |     |          |     |            |     |      |

|    |   |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | პლასმასის სადინარი მიღის მონტაჟი F-100              |  | გ/მ  | 60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | პლასმასის მუხლის მონტაჟი                            |  | ცალი | 10  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | სახურავზე კების მოწყობა                             |  | გ/მ  | 78  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | მოთუთუებული თუნექი სისქით 0,5                       |  | გ2   | 24  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე |  | ტონა | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე     |  | ტონა | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | სატრანსპორტო ხარჯი                                  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ზედნადები ხარჯები                                   |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გეგმიური დაგროვება                                  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %                         |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | დ.დ.გ. 18%  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ჯამი  |  |      |     |  |  |  |  |  |  |  |

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

გ. ნადირაშვილი