

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი მშვიდობის ქ. №16 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	780							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	2							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	2							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	780							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 780X1,25=975	მ2	975							
6	სილიკონი	ც	2							
7	ღურსმანი	კ.ბ	55							
11	ეგრედ წოდებული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	118							
12	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	60							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	4							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	20							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	11							

16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	110							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	11							
18	სახურავე კეხის მოწყობა	გ/მ	85							
19	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	26							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავე	ტონა	5,4							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	5,4							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	ბეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი