

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი სტალინის №9 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	1060							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	3							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	3							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	1060							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 1060X1,25=1325	მ2	1325							
6	სილიკონი	ც	2							
7	ღურსმანი	კ.ბ	70							
13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხლურის შემოსვა	ცალი	5							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	30							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	8							
16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	120							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	8							
18	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	80							
19	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	24							

21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	6,3							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	6,3							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.დ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი