

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი სტალინის ქ. №24 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი	მ2	1585							
2	დაზიანებული ხე-მასალის დემონტაჟი	მ3	2							
3	I ხარისხის დახერხილი ხე-მასალის მოწყობა	მ3	2							
4	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით სახურავის მოწყობა (სისქით 0,5 მმ)	მ2	1585							
5	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5 1585X1,25=1980	მ2	1980							
6	სილიკონი	ც	10							
7	ლურსმანი	კ.ბ	130							
8	დაიზნებული პარაპეტის დემონტაჟი	გ/მ	144							
9	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5 მმ) პარაპეტის მოწყობა	გ/მ	144							
10	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	166							
11	ეგრედ წოდებული რუსული ღარის მოწყობა მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5)	გ/მ	200							
12	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	200							

13	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5) სამერცხურის შემოსვა	ცალი	5							
14	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	30							
15	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი	15							
16	პლასმასის სადინარი მილის მონტაჟი F-100	გ/მ	135							
17	პლასმასის მუხლის მონტაჟი	ცალი	15							
18	სახურავზე კეხის მოწყობა	გ/მ	130							
19	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	39							
20	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	9,5							
21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	9,5							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებული ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი